



ประกาศเทศบาลตำบลปะลัรู
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ในการจ้างก่อสร้างทุกครั้งให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)

เทศบาลตำบลปะลัรู จึงขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ ราคากลางตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายมานิต อุดมสินธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลปะลัรู

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการระบบงานประปา จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก /
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการระบบงานประปา

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปะลั / เทศบาลตำบลปะลั

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,200,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการระบบงานประปา จำนวน ๑ หลัง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ เม.ย. 2567 เป็นเงิน 1,184,464.38 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สายันต์ กองสุวรรณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 อุดร สีจันทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

7.3 ฟ้าอิส เจริญชัย กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

สายันต์ กองสุวรรณ

02 เมษายน 2567 13:39:23

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง _____ จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการระบบงานประปา จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการระบบงานประปา

สถานที่ก่อสร้าง _____ ตำบล _____ ปะลู่ _____ อำเภอ _____ สุโขทัย _____ จังหวัด _____ นราธิวาส

แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง _____ เทศบาลตำบลปะลู่ เทศบาลตำบลปะลู่

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ _____ มีจำนวน _____ 3 _____ ชุด

คำนวณราคากลาง _____ เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารศูนย์บริการ จำนวน 1.000 หลังละ 777,769.85 บาท	777,769.85	
2	งานระบบประปา(โรงกรอง) จำนวน 1.000 หลังละ 321,187.46 บาท	321,187.46	
3	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	29,104.00	
สรุป	บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	1,184,464.38	
	ราคากลาง	1,184,464.38	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทสามสิบแปดสตางค์)		

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5

กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการระบบงานประปา จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการระบบงานประปา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะลุรู อำเภอ สู่หงป่าดี จังหวัด นราธิวาส

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลุรู เทศบาลตำบลปะลุรู

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(สายันต์ กองสุวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อุดรสีจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ฟาอิส เงาะเจ๊ะยะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สายันต์ กองสุวรรณ

02 เมษายน 2567 14:37:43

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารศูนย์บริการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการระบบงานประปา จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการระบบงานประปา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะลัวร์ อำเภอ สุโขทัย จังหวัด นราธิวาส

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลัวร์ / เทศบาลตำบลปะลัวร์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 21 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารศูนย์บริการ เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	594,898.16	1.3074	777,769.85	
รวมค่าก่อสร้าง				777,769.85	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

777,769.85

บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบประปา(โรงกรอง)
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการระบบงานประปา จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการระบบงานประปา
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะลู อำเภอ สว่างวัฒนา จังหวัด นราธิวาส
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลู / เทศบาลตำบลปะลู
 แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบประปา(โรงกรอง) เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	245,668.86	1.3074	321,187.46	
รวมค่าก่อสร้าง				321,187.46	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

321,187.46

บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการระบบงานประปา จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการระบบงานประปา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะลุ อำเภอสู่โขงปาดิ จังหวัด นราธิวาส

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลุ / เทศบาลตำบลปะลุ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

๕

(สายนต์ กองสุวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อุดร สีจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ฟาอิส เงาะเงาะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการระบบงานประปา จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการระบบงานประปา
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะลुरु อำเภอ สโงปาดิ จังหวัด นราธิวาส
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลुरु / เทศบาลตำบลปะลुरु
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแบบแขวน18000 BTU	27,200.00	1,904.00	29,104.00	
รวมค่าก่อสร้าง				29,104.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการระบบงานประปา จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการระบบงานประปา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะลุ อำเภอ สุโขทัย จังหวัด นราธิวาส

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลุ / เทศบาลตำบลปะลุ


แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่



(สายนต์ กองสุวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(อุดรสีจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ฟาอิส เจาะเจียะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารศูนย์บริการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการระบบงานประปา จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการระบบงานประปา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะลู อำเภอ สุโขทัย จังหวัด นราธิวาส แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลู / เทศบาลตำบลปะลู

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อ		รวม					8,288,00	
2	งานปรับพื้นที่		รวม					816,53	
3	งานฐานราก F1 ตอม่อ-เสา		รวม					15,970,88	
4	งานฐานราก F2 ตอม่อ-เสา		รวม					40,122,90	
5	งานคานคอดิน		รวม					43,650,72	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

594,898.16

บาท ต่อ 1 หน่วย

สายันต์ กองสุวรรณ

02 เมษายน 2567 14:03:57

กลุ่มงาน/งาน อาคารศูนย์บริการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการระบบงานประปา จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการระบบงานประปา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะลู อำเภอ สุโขทัย จังหวัด นราธิวาส แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลู / เทศบาลตำบลปะลู

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานพื้น GS		รวม					15,962,22	
7	งานพื้น S		รวม					2,899,15	
8	งานคานหลังคา		รวม					20,400,05	
9	งานเสาเหล็ก		รวม					6,580,00	
10	งานพื้น GS นอกอาคาร		รวม					20,092,02	
11	งานผนัง (สถาปัตย์)		รวม					84,125,80	
12	งานหลังคา		รวม					146,657,56	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 594,898.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

สายันต์ กองสุวรรณ

02 เมษายน 2567 14:03:57

กลุ่มงาน/งาน อาคารศูนย์บริการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการระบบงานประปา จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการระบบงานประปา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะลู อำเภอ สุโขทัย จังหวัด นราธิวาส แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลู / เทศบาลตำบลปะลู

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	งานฝ้าเพดาน		รวม					62,575.29	
14	งานประตู่ - หน้าต่าง		รวม					55,950.00	
15	งานทาสี		รวม					27,905.00	
16	งานไฟฟ้า		รวม					10,682.10	
17	งานท่อน้ำ		รวม					7,067.18	
18	งานเดินท่อประปา		รวม					841.12	
19	งานเดินท่อน้ำทิ้ง		รวม					1,160.89	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 594,898.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

สายันต์ กองสุวรรณ

02 เมษายน 2567 14:03:57

กลุ่มงาน/งาน อาคารศูนย์บริการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการระบบงานประปา จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการระบบงานประปา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะลู อำเภอ สุโขทัย จังหวัด นครราชสีมา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลู / เทศบาลตำบลปะลู

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
20	งานเดินท่อโสโครก		รวม					4,060,92	
21	งานราวเหล็กเกลี้ยง		รวม					8,443,80	
22	งานม้านั่ง		รวม					1,921,03	
23	งานซื้ออาคาร		รวม					5,000,00	
24	งานสวน		รวม					3,725,00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								594,898.16	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 594,898.16

บาท ต่อ 1 หน่วย

สำเนา กองสุวรรณ์

02 เมษายน 2567 14:03:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อ								
	- รื้อถอนกระเบื้องหลังคา	75.600	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	2,268.00	2,268.00	
	- รื้อถอนบานประตูพร้อมวงกบ	2.000	บาน	0.00	0.00	60.00	120.00	120.00	
	- รื้อถอนหน้าต่างพร้อมวงกบ	20.000	บาน	0.00	0.00	60.00	1,200.00	1,200.00	
	- รื้อถอนช่องแสงพร้อมวงกบ	5.000	ช่อง	0.00	0.00	60.00	300.00	300.00	
	- รื้อถอนผนัง	25.500	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	1,020.00	1,020.00	
	- รื้อถอนพื้นคอนกรีต	29.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	2,030.00	2,030.00	
	- รื้อถอนฝ้าพร้อมโครงคร่าว	50.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	1,250.00	1,250.00	
	- รื้อถอนเครื่องปรับอากาศ	2.000	เครื่อง	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00	
	รวมค่างานรื้อ	-	-	0.00	0.00	395.00	8,288.00	8,288.00	
2	งานปรับพื้นที่								
	- ปรับพื้นที่	143.000	ตร.ม.	0.00	0.00	5.71	816.53	816.53	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานปรับพื้นที่	-	-	0.00	0.00	5.71	816.53	816.53	
3	งานฐานราก F1 ตอม่อ-เสา								
	- ดินขุด	7.041	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	788.59	788.59	
	- ทรายหยาบ	.521	ลบ.ม.	364.49	189.89	112.00	58.35	248.24	
	- คอนกรีตหยาบ(1:3:5)	.201	ลบ.ม.	1,842.25	370.29	426.00	85.63	455.92	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc (ทรงลูกบาศก์)	1.121	ลบ.ม.	2,355.14	2,640.11	419.00	469.70	3,109.81	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต คิด 80%	9.481	ลบ.พ.	400.00	3,792.40	0.00	0.00	3,792.40	
	- ค่าแรงแบบหล่อทั่วไป	11.840	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	1,645.76	1,645.76	
	- ไม้กระยาตีไม้แบบ 30 %	3.561	ลบ.พ.	400.00	1,424.40	0.00	0.00	1,424.40	
	- ตะปูตอกไม้	2.960	กก.	52.96	156.76	0.00	0.00	156.76	
	- เหล็กเสริม DB12 มม.	106.561	กก.	30.52	3,252.24	3.60	383.62	3,635.86	
	- เหล็กเสริม RB6 มม.	13.881	กก.	31.46	436.69	4.40	61.08	497.77	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ลวดผูกเหล็ก	3.601	กก.	59.81	215,37	0.00	0.00	215.37	
	รวมค่างานฐานราก F1 ตอม่อ-เสา	-	-	5,536.63	12,478,15	1,216.00	3,492.73	15,970.88	
	งานฐานราก F2 ตอม่อ-เสา								
	- ปรับพื้นที่	13.440	ลบ.ม.	0.00	0.00	5.71	76.74	76.74	
	- ทราดยหยาบ	.960	ลบ.ม.	364.49	349,91	112.00	107.52	457.43	
	- คอนกรีตหยาบ(1:3:5)	.360	ลบ.ม.	1,842.25	663.21	426.00	153.36	816.57	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc (ทรงลูกบาศก์)	2.521	ลบ.ม.	2,355.14	5,937,30	419.00	1,056.30	6,993.60	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต คิด 80%	28.441	ลบ.ฟ.	400.00	11,376,40	0.00	0.00	11,376.40	
	- ค่าแรงแบบหล่อทั่วไป	35.521	ตร.ม.	0.00	0,00	139.00	4,937.42	4,937.42	
	- ไม้กระยาตีไม้แบบ 30 %	10.680	ลบ.ฟ.	400.00	4,272,00	0.00	0.00	4,272.00	
	- ตะปูตอกไม้	1.081	กก.	52.96	57,24	0.00	0.00	57.24	
	- เหล็กเสริม DB12 มม.	266.400	กก.	30.52	8,130,52	3.60	959.04	9,089.56	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- เหล็กเสริม RB6 มม.	41.641	กก.	31.46	1,310.02	4.40	183.22	1,493.24	
	- ลวดผูกเหล็ก	9.241	กก.	59.81	552.70	0.00	0.00	552.70	
	รวมค่างานฐานราก F2 ต่อมา-เสา	-	-	5,536.63	32,649.30	1,109.71	7,473.60	40,122.90	
	งานคานคอดิน								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc (ทรงลูกบาศก์)	2.641	ลบ.ม.	2,355.14	6,219.92	419.00	1,106.58	7,326.50	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต คิด 80%	28.110	ลบ.ฟ.	400.00	11,244.00	0.00	0.00	11,244.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อทั่วไป	35.141	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	4,884.60	4,884.60	
	- ไม้กระยาติดไม้แบบ	10.540	ลบ.ฟ.	400.00	4,216.00	0.00	0.00	4,216.00	
	- ตะปูตอกไม้	8.790	กก.	52.96	465.51	0.00	0.00	465.51	
	- เหล็กเสริม DB12 มม.	229.570	กก.	30.52	7,006.47	3.60	826.45	7,832.92	
	- เหล็กเสริม DB 6 มม.	193.051	กก.	31.46	6,073.38	4.40	849.42	6,922.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	12.680	กก.	59.81	758.39	0.00	0.00	758.39	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	รวมค่างานคานคอดิน	-	-	3,329.89	35,983.67	566.00	7,667.05	43,650.72	
	งานพื้น GS								
	- ทรายหยาบ	2.971	ลบ.ม.	364.49	1,082.89	112.00	332.75	1,415.64	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc (ทรงลูกบาศก์)	4.750	ลบ.ม.	2,355.14	11,186.91	419.00	1,990.25	13,177.16	
	- เหล็ก wire mesh 4 มม. @ 0.25 ม.	47.500	ตร.ม.	23.83	1,131.92	5.00	237.50	1,369.42	
	รวมค่างานพื้น GS	-	-	2,743.46	13,401.72	536.00	2,560.50	15,962.22	
7	งานพื้น S								
	- ทรายหยาบ	.860	ลบ.ม.	364.49	313.46	112.00	96.32	409.78	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc (ทรงลูกบาศก์)	.210	ลบ.ม.	2,355.14	494.57	419.00	87.99	582.56	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	50.141	กก.	31.84	1,596.48	4.40	220.62	1,817.10	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.500	กก.	59.81	89.71	0.00	0.00	89.71	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	รวมค่างานพื้น S	-	-	2,811.28	2,494.22	535.40	404.93	2,899.15	
	งานคานหลังคา								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc (ทรงลูกบาศก์)	1.180	ลบ.ม.	2,355.14	2,779.06	419.00	494.42	3,273.48	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต คิด 80%	15.500	ลบ.ฟ.	400.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อทั่วไป	19.380	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	2,693.82	2,693.82	
	- ไม้ครุ่ยึดไม้แบบ	5.831	ลบ.ฟ.	400.00	2,332.40	0.00	0.00	2,332.40	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ Ø 3 นิ้ว ยาว 3.00- 3.50 ม.	25.000	ต้น	28.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- ตะปูตอกไม้	4.840	กก.	52.96	256.32	0.00	0.00	256.32	
	- เหล็กเสริม DB12 มม.	99.701	กก.	30.52	3,042.87	3.60	358.92	3,401.79	
	- เหล็กเสริม RB6 มม.	36.201	กก.	31.46	1,138.88	4.40	159.28	1,298.16	
	- ลวดผูกเหล็ก	4.081	กก.	59.81	244.08	0.00	0.00	244.08	
	รวมค่างานคานหลังคา	-	-	3,357.89	16,693.61	566.00	3,706.44	20,400.05	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานเสาเหล็ก								
	- เสาเหล็ก ขนาด 100 x 100 x 2.3 มม.	154.000	กก.	28.30	4,358.20	10.00	1,540.00	5,898.20	
	- เพลทเหล็ก 6 x 6"	7.000	แผ่น	70.00	490.00	0.00	0.00	490.00	
	- พุกเหล็ก 3 หุน	28.000	อัน	6.85	191.80	0.00	0.00	191.80	
	รวมค่างานเสาเหล็ก	-	-	105.15	5,040.00	10.00	1,540.00	6,580.00	
10	งานพื้น GS นอกอาคาร								
	- ทราดยาบบ	3.730	ลบ.ม.	364.49	1,359.54	112.00	417.76	1,777.30	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc (ทรงลูกบาศก์)	5.981	ลบ.ม.	2,355.14	14,086.09	419.00	2,506.04	16,592.13	
	- เหล็ก wire mesh 4 มม. @ 0.25x0.25 ม.	59.750	กก.	23.83	1,423.84	5.00	298.75	1,722.59	
	รวมค่างานพื้น GS นอกอาคาร	-	-	2,743.46	16,869.47	536.00	3,222.55	20,092.02	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานผนัง (สถาปัตยกรรม)								
	- ผนังก่ออิฐแดง 4 รู (ก่อครึ่งแผ่น)	58.000	ตร.ม.	294.00	17,052.00	94.00	5,452.00	22,504.00	
	- ฉาบปูน ภายนอก	94.320	ตร.ม.	80.00	7,545.60	95.00	8,960.40	16,506.00	
	- ฉาบปูน ภายใน	94.320	ตร.ม.	80.00	7,545.60	87.00	8,205.84	15,751.44	
	- ปูกระเบื้องพื้น ขนาด 16"x16"	52.000	ตร.ม.	286.43	14,894.36	184.00	9,568.00	24,462.36	
	- ปูกระเบื้องผนัง ขนาด 8"x10"	12.000	ตร.ม.	242.50	2,910.00	166.00	1,992.00	4,902.00	
	รวมค่างานผนัง (สถาปัตยกรรม)	-	-	982.93	49,947.56	626.00	34,178.24	84,125.80	
12	งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม.	515.000	แผ่น	51.40	26,471.00	0.00	0.00	26,471.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	231.750	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	10,428.75	10,428.75	
	- ตะขอยึดกระเบื้อง	1,030.000	อัน	4.21	4,336.30	0.00	0.00	4,336.30	
	- ครอบปลั๊ก	46.000	แผ่น	39.25	1,805.50	0.00	0.00	1,805.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	- ตะปูขนาด 1 1/2 นิ้ว	7.000	กก.	58.41	408.87	0.00	0.00	408.87	
	- แปะเหล็ก C 75 x 45 x 15 ทน 2.3 มม.	567.000	กก.	48.95	27,754.65	10.00	5,670.00	33,424.65	
	- จันทันเหล็กตัว C 100 x 50 x 20 ทน 2.3 มม.	882.500	กก.	43.75	38,609.37	10.00	8,825.00	47,434.37	
	- รับจันทันเหล็กตัว C ขนาด 125X50X20 ทน 2.3 มม.	178.500	กก.	40.32	7,197.12	10.00	1,785.00	8,982.12	
	- เชิงชายไม้เทียม ขนาด 1" x 8" ทับด้วยไม้เทียม 1" x 6"	82.000	ม.	90.00	7,380.00	73.00	5,986.00	13,366.00	
	รวมค่างานหลังคา	-	-	376.29	113,962.81	148.00	32,694.75	146,657.56	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดภายใน ทน 9 มม.	55.000	ตร.ม.	165.32	9,092.60	75.00	4,125.00	13,217.60	
	ฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- บัวขอบฝ้าเพดานภายใน	22.000	ม.	200.00	4,400.00	60.00	1,320.00	5,720.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดภายนอก หนา 9 มม. ฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	61.000	ตร.ม.	253.00	15,433.00	75.00	4,575.00	20,008.00	
	- ไม้ฝาเฌอร่า ขนาด 6" ยาว 3 ม.	30.000	ท่อน	63.55	1,906.50	69.00	2,070.00	3,976.50	
	- ไม้ระแนงเฌอร่า ขนาด 2" ยาว 3 ม.	50.000	ท่อน	32.00	1,600.00	112.00	5,600.00	7,200.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 50x25x2.3 มม.	204.961	กก.	28.40	5,820.89	10.00	2,049.61	7,870.50	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 25x25x2.3 มม.	119.341	กก.	28.40	3,389.28	10.00	1,193.41	4,582.69	
	รวมค่างานฝ้าเพดาน	-	-	770.67	41,642.27	411.00	20,933.02	62,575.29	
	งานประติมากรรม - หน้าต่าง								
	- ประติมากรรมนิยมกรอบสีขาว กระจกใสพร้อมวงกบและอุปกรณ์ บานคู่ ขนาด 0.80X2.00 ม.	1.000	ชุด	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูอลูมิเนียมกรอบสีขาว กระจกใสพร้อมวงกบและอุปกรณ์ขนาด 0.90 X 2.00 ม.	1.000	บาน	6,500.00	6,500.00	1,500.00	1,500.00	8,000.00	
	- ประตู pvc พร้อมวงกบและอุปกรณ์ ขนาด 0.70X1.80 ม.	1.000	บาน	3,500.00	3,500.00	700.00	700.00	4,200.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมกรอบสีขาว กระจกใสพร้อมวงกบและอุปกรณ์ 4 ช่อง บานเลื่อนคู่ขนาด 2.40X1.10 ม.	1.000	บาน	8,500.00	8,500.00	1,500.00	1,500.00	10,000.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมกรอบสีขาว กระจกใสพร้อมวงกบและอุปกรณ์ บานเลื่อนคู่ขนาด 1.20X1.10 ม.	6.000	บาน	3,000.00	18,000.00	500.00	3,000.00	21,000.00	
	- ช่องกระจกใสพร้อมวงกบอลูมิเนียมและอุปกรณ์ ขนาด 0.40X0.80 ม.	1.000	บาน	600.00	600.00	150.00	150.00	750.00	
	รวมค่างานประตู - หน้าต่าง	-	-	32,100.00	47,100.00	6,350.00	8,850.00	55,950.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
15	งานทาสี								
	- สีนํ้าอะคริลิก (ภายใน)	195.000	ตร.ม.	45.00	8,775.00	30.00	5,850.00	14,625.00	
	- สีนํ้าอะคริลิก (ภายนอก)	160.000	ตร.ม.	49.00	7,840.00	34.00	5,440.00	13,280.00	
	รวมค่างานทาสี	-	-	94.00	16,615.00	64.00	11,290.00	27,905.00	
16	งานไฟฟ้า								
	- โคมไฟดาวไลท์ LED ขั้ว E27 ขนาด 6 นิ้ว ในฝ้า	8.000	ดวง	209.35	1,674.80	115.00	920.00	2,594.80	
	- โคมไฟดาวไลท์ LED ขั้ว E27 ขนาด 6 นิ้ว	2.000	ดวง	312.15	624.30	115.00	230.00	854.30	
	ติดตั้ง								
	- หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบสั้น ขนาด 18	1.000	ชุด	229.00	229.00	115.00	115.00	344.00	
	วัตต์ พร้อมอุปกรณ์								
	- สวิตช์ทางเดียวแบบฝัง ขนาด 16 แอมป์ 250	13.000	ชุด	58.00	754.00	80.00	1,040.00	1,794.00	
	โวลท์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
17	- เติร์ปไฟฟ้าแบบมีกราวด์ ขนาด 16 แอมป์ 250 โวลท์	6.000	ชุด	150.00	900.00	90.00	540.00	1,440.00	
	- เติร์ปไฟฟ้าเดี่ยวแบบมีกราวด์ ขนาด 16 แอมป์ 250 โวลท์	3.000	ชุด	80.00	240.00	90.00	270.00	510.00	
	- สาย THW 1X2.5 sq.mm.	40.000	เมตร	9.00	360.00	7.00	280.00	640.00	
	- สาย THW 1X1.5 sq.mm.	30.000	เมตร	7.00	210.00	5.00	150.00	360.00	
	- ท่อร้อยสาย	55.000	เมตร	14.00	770.00	25.00	1,375.00	2,145.00	
	รวมค่างานไฟฟ้า	-	-	1,068.50	5,762.10	642.00	4,920.00	10,682.10	
	งานห้องน้ำ								
	- โถส้วมชนิดนั่งราบ	1.000	โถ	2,990.65	2,990.65	450.00	450.00	3,440.65	
	- ถังน้ำ ขนาด 54 ลิตร	1.000	อัน	157.00	157.00	0.00	0.00	157.00	
	- ชันน้ำ	1.000	อัน	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
18	- ราวแขวนผ้า	1.000	อัน	250.00	250.00	70.00	70.00	320.00	
	- ก๊อกเดี่ยวติดผนัง	1.000	อัน	231.31	231.31	25.00	25.00	256.31	
	- ตะแกรงกรองผงตกกลืน	1.000	อัน	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	1,168.22	1,168.22	450.00	450.00	1,618.22	
	- Stop Vale 2 ทาง	1.000	อัน	75.00	75.00	30.00	30.00	105.00	
	- กระจุกวัดพร้อมกรอบบาน ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม.	1.000	บาน	850.00	850.00	150.00	150.00	1,000.00	
	รวมค่างานห้องน้ำ	-	-	5,892.18	5,892.18	1,175.00	1,175.00	7,067.18	
	งานเดินท่อปะปา								
	- ท่อ PVC ขนาด Ø ¾" ชั้น 8.5	3.000	ท่อน	210.28	630.84	30.00	90.00	720.84	
	- ข้อต่ออุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ	185.040	บาท	0.00	0.00	0.50	92.52	92.52	
	- ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ ข้อต่ออุปกรณ์ท่อ	92.520	บาท	0.00	0.00	0.30	27.76	27.76	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
19	รวมค่างานเดินท่อปะปา	-	-	210.28	630.84	30.80	210.28	841.12	
	งานเดินท่อน้ำทิ้ง								
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 2" ชั้น 8.5	3.000	ท่อน	210.28	630.84	40.00	120.00	750.84	
	- ข้อต่ออุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ	630.841	บาท	0.00	0.00	0.50	315.42	315.42	
	- ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ ข้อต่ออุปกรณ์ท่อ	315.421	บาท	0.00	0.00	0.30	94.63	94.63	
	รวมค่างานเดินท่อน้ำทิ้ง	-	-	210.28	630.84	40.80	530.05	1,160.89	
20	งานเดินท่อโสโครก								
	- ท่อ PVC ขนาด Ø4" ชั้น 8.5	3.000	ท่อน	747.66	2,242.98	120.00	360.00	2,602.98	
	- ข้อต่ออุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ	2,242.981	บาท	0.00	0.00	0.50	1,121.49	1,121.49	
	- ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ ข้อต่ออุปกรณ์ท่อ	1,121.491	บาท	0.00	0.00	0.30	336.45	336.45	
	รวมค่างานเดินท่อโสโครก	-	-	747.66	2,242.98	120.80	1,817.94	4,060.92	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
21	งานราวเหล็กเจลิยง								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 50x25x2.3 มม.	43.921	กก.	28.40	1,247.35	10.00	439.21	1,686.56	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 25x25x2.3 มม.	82.621	กก.	28.40	2,346.43	10.00	826.21	3,172.64	
	- ตะแกรงเหล็กฉีกชุบซิงค์ไฟฟ้า V&P	8.000	ตร.ม.	270.83	2,166.64	81.25	650.00	2,816.64	
	- สีนํ้ามัน	8.100	ตร.ม.	56.81	460.16	38.00	307.80	767.96	
	รวมค่างานราวเหล็กเจลิยง	-	-	384.44	6,220.58	139.25	2,223.22	8,443.80	
22	งานม้านั่ง								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 50x25x2.3 มม.	43.921	กก.	28.40	1,247.35	10.00	439.21	1,686.56	
	- สีนํ้ามัน	2.701	ตร.ม.	56.81	153.44	30.00	81.03	234.47	
	รวมค่างานม้านั่ง	-	-	85.21	1,400.79	40.00	520.24	1,921.03	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
23	งานซื้ออาคาร								
	- ป้ายอักษร	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	รวมค่างานซื้ออาคาร	-	-	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
24	งานสวน								
	- ไม้ดอกไม้ประดับ สูง 20-30 ซม.	100.000	ต้น	25.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- ปุ๋ย	35.000	กระสอบ	35.00	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00	
	รวมค่างานสวน	-	-	60.00	3,725.00	0.00	0.00	3,725.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								594,898.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบประปา(โรงกรอง)
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการระบบงานประปา จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการระบบงานประปา
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะลู อำเภอ สุโขทัย จังหวัด นราธิวาส แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลู / เทศบาลตำบลปะลู
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อ		รวม					3,230,03	
2	งานทางเดิน		รวม					32,696,39	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					79,565,45	
4	งานหลังคา		รวม					10,507,11	
5	งานฝ้าเพดาน		รวม					10,671,68	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 245,668.86

บาท ต่อ 1 หน่วย

สายันต์ กองสุวรรณ

02 เมษายน 2567 14:03:59

กลุ่มงาน/งาน งานระบบประปา(โรงกรอง)
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการระบบงานประปา จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการระบบงานประปา
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะลู อำเภอ สุโขทัย จังหวัด นราธิวาส แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลู / เทศบาลตำบลปะลู
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานประตู่ - หน้าต่าง		รวม					5,500.00	
7	อุปกรณ์ประปาโรงกรองน้ำ		รวม					74,107.00	
8	งานทาสี		รวม					19,691.20	
9	งานไฟฟ้า		รวม					9,700.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								245,668.86	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 245,668.86

บาท ต่อ 1 หน่วย

สายันต์ กองสุวรรณ

02 เมษายน 2567 14:03:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อ								
	- รื้อถอนบานประตูพร้อมวงกบ 2 บาน(เปิดคู่)	1.000	บาน	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	
	- รื้อถอนบานเกล็ดไม้พร้อมวงกบ	4.000	ช่อง	0.00	0.00	60.00	240.00	240.00	
	- รื้อถอนช่องแสงพร้อมวงกบ	5.000	ช่อง	0.00	0.00	60.00	300.00	300.00	
	- รื้อถอนฝ้าพร้อมโครงคร่าว	23.200	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	812.00	812.00	
	- รื้อถอนหลอดไฟพร้อมขา	8.000	ชุด	0.00	0.00	35.00	280.00	280.00	
	- รื้อถอนกระเบื้องหลังคา	48.601	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	1,458.03	1,458.03	
	รวมค่างานรื้อ	-	-	0.00	0.00	360.00	3,230.03	3,230.03	
2	งานทางเดิน								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc (ทรงลูกบาศก์)	9.731	ลบ.ม.	2,355.14	22,917.86	419.00	4,077.29	26,995.15	
	- เหล็ก wire mesh 4 มม. @ 0.25x0.25 ม.	97.250	ตร.ม.	23.83	2,317.46	5.00	486.25	2,803.71	
	- ทรายหยาบ	6.081	ลบ.ม.	364.49	2,216.46	112.00	681.07	2,897.53	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รวมค่างานทางเดิน	-	-	2,743.46	27,451.78	536.00	5,244.61	32,696.39	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- ทำความสะอาดพื้นอาคารโรงกรองน้ำ	1.000	งาน	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	- ผนังก่ออิฐบล็อกแก้ว	4.000	ตร.ม.	2,146.72	8,586.88	212.00	848.00	9,434.88	
	- ผนังก่ออิฐบล็อกช่องลม	2.440	ตร.ม.	251.40	613.41	89.00	217.16	830.57	
	- ฉาบผนังลอร์ฟ	188.000	ตร.ม.	350.00	65,800.00	0.00	0.00	65,800.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	2,748.12	75,000.29	3,801.00	4,565.16	79,565.45	
4	งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม.	108.000	แผ่น	51.40	5,551.20	0.00	0.00	5,551.20	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	48.601	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	2,187.05	2,187.05	
	- ตะขอยึดกระเบื้อง	216.000	อัน	4.21	909.36	0.00	0.00	909.36	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ครอบสัน	10.000	อัน	39.25	392.50	0.00	0.00	392.50	
	- เชิงชายไม้เทียม ขนาด 1" x 8" ทับด้วยไม้เทียม 1" x 6"	9.000	ม.	90.00	810.00	73.00	657.00	1,467.00	
	รวมค่างานหลังคา	-	-	184.86	7,663.06	118.00	2,844.05	10,507.11	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดภายใน หน้า 9 มม.	23.200	ตร.ม.	165.32	3,835.42	75.00	1,740.00	5,575.42	
	ฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- บัวขอบฝ้าเพดานภายใน	19.601	ม.	200.00	3,920.20	60.00	1,176.06	5,096.26	
6	รวมค่างานฝ้าเพดาน	-	-	365.32	7,755.62	135.00	2,916.06	10,671.68	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- ประตูไม้พร้อมวงกบและอุปกรณ์ บานคู่ ขนาด 0.90 X 2.00 ม.	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	1,000.00	1,000.00	5,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	รวมค่างานประตู - หน้าต่าง	-	-	4,500.00	4,500.00	1,000.00	1,000.00	5,500.00	
	อุปกรณ์ประปาโรงกรองน้ำ								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี BS-M ขนาด ศก. 80 มม.	2.000	ท่อน	1,832.00	3,664.00	175.00	350.00	4,014.00	
	- ข้อลดกลมเชื่อม ขนาด ศก. 100x80 มม.	2.000	ตัว	281.00	562.00	0.00	0.00	562.00	
	- หน้าจานเชื่อม ขนาด ศก. 100 มม.	2.000	ตัว	350.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน ขนาด ศก. 100x100x100 มม.	1.000	ตัว	2,350.00	2,350.00	260.00	260.00	2,610.00	
	- ข้ออ้อยเหล็กหล่อ 90 องศา หน้าจาน 2 ด้าน ขนาด ศก. 100 มม.	2.000	ตัว	1,700.00	3,400.00	260.00	520.00	3,920.00	
	- ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน ขนาด ศก. 100 มม.	8.000	ชุด	6,250.00	50,000.00	440.00	3,520.00	53,520.00	
	- ข้อต่อตรงหน้าจาน พีวีซี ขนาด ศก. 100 มม.	1.000	ตัว	1,246.00	1,246.00	0.00	0.00	1,246.00	
	- หน้าแปลนสตั๊ปเอ็น PE 80 PN 6 ขนาด ศก. 110 มม.(รวมแหวนเหล็ก)	4.000	ตัว	500.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- ปะเก็นยาง ขนาด ศก. 80 มม.	2.000	แผ่น	20.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	- ปะเก็นยาง ขนาด ศก. 100 มม.	23.000	แผ่น	25.00	575.00	0.00	0.00	575.00	
	- นี๊อต ขนาด 5/3 x 3 นิ้ว	168.000	ตัว	23.00	3,864.00	0.00	0.00	3,864.00	
	- นี๊อต ขนาด 5/3 x 4 นิ้ว	32.000	ตัว	33.00	1,056.00	0.00	0.00	1,056.00	
	รวมค่าอุปกรณ์ประปาโรงกรองน้ำ	-	-	14,610.00	69,457.00	1,135.00	4,650.00	74,107.00	
	งานทาสี								
	- สีนํ้าอะคริลิค (ภายใน)	110.000	ตร.ม.	45.00	4,950.00	30.00	3,300.00	8,250.00	
	- สีนํ้าอะคริลิค (ภายนอก)	115.000	ตร.ม.	49.00	5,635.00	34.00	3,910.00	9,545.00	
	- สีนํ้ามัน	20.000	ตร.ม.	56.81	1,136.20	38.00	760.00	1,896.20	
	รวมค่างานทาสี	-	-	150.81	11,721.20	102.00	7,970.00	19,691.20	
9	งานไฟฟ้า								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์แบบเมนเบรกเกอร์ 100A 3P 4 สาย ขนาด 6 ช่อง - Miniature Circuit Breaker AT 1P IC 6 kA	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	8.000	ดวง	337.00	2,696.00	115.00	920.00	3,616.00	
	- สวิตช์ทางเดียว ขนาด 16 แอมป์ 250 โวลต์	8.000	ชุด	58.00	464.00	80.00	640.00	1,104.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบมีกราวด์ ขนาด 16 แอมป์ 250 โวลต์	2.000	ชุด	150.00	300.00	90.00	180.00	480.00	
	รวมค่างานไฟฟ้า	-	-	5,045.00	7,960.00	285.00	1,740.00	9,700.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								245,668.86	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการระบบงานประปา จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการระบบงานประปา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะลุ อำเภอ สุโงปาดิ จังหวัด นราธิวาส แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลุ / เทศบาลตำบลปะลุ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแบบแวน18000 BTU		รวม					27,200.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								27,200.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 27,200.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

сайнът ٱองสุวรณ์

02 เมษายน 2567 14:09:58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแบบแขวน18000 BTU	1.000	เครื่อง						
	1.1			27,200.00		0.00	0.00	27,200.00	
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแบบแขวน18000 BTU								
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ	-	-	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00	
	แบบแยกส่วนชนิดแบบแขวน18000 BTU								
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									