



ประกาศเทศบาลตำบลปะลฐู

เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง

\*\*\*\*\*

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ในการจ้างก่อสร้างทุกครั้งให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ([www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th))

เทศบาลตำบลปะลฐู จึงขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายมะยุฮา เบ็ญกาขอ)  
นายกเทศมนตรีตำบลปะลฐู

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 จ้างโครงการก่อสร้างเสาชุ้มโครงเหล็กช่วงหน้าอาคารออมสินถึงทางข้ามรถไฟถนนจรัสเสถียรและหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ  
 ่งสี่แยกตลาดสดถนนฉัตรวาริน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก /  
 โครงการก่อสร้างเสาชุ้มโครงเหล็กช่วงหน้าอาคารออมสินถึงทางข้ามรถไฟถนนจรัสเสถียรและหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติถึงสี่  
 ยกตลาดสดถนนฉัตรวารินโครงการก่อสร้างเสาชุ้มโครงเหล็กช่วงหน้าอาคารออมสินถึงทางข้ามรถไฟถนน  
 .....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปะลู่ / เทศบาลตำบลปะลู่
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 1,860,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป ก่อสร้างเสาชุ้มโครงเหล็ก  
 .....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 พ.ย. 2568 เป็นเงิน 1,867,754.08 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 รายงาน ปร.4
  - 6.2 รายงาน ปร.4 (ท)
  - 6.3 รายงาน ปร.5 (ก)
  - 6.4 รายงาน ปร.6
  - 6.5 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 สายันต์ กองสุวรรณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
  - 7.2 ภัทรพงศ์ เวทโฮสถ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  - 7.3 ฟาอิส เฝ้าเจ๊ะยะ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

สายันต์ กองสุวรรณ  
 17 พฤศจิกายน 2568 13:19:20

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างเสาเข็มโครงเหล็กช่วงหน้าอาคารอมสินถึงทางข้ามรถไฟถนนจรัลเสถียรและหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติถึงสี่แยกตลาดสดถนนฉัตรวาริน จำนวน ๑ โครงการ  
 โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างเสาเข็มโครงเหล็กช่วงหน้าอาคารอมสินถึงทางข้ามรถไฟถนนจรัลเสถียรและหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติถึงสี่แยกตลาดสดถนนฉัตรวารินโครงการ  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะลุ อำเภอสู่โขงปาดิ จังหวัด นราธิวาส  
 ก่อสร้างเสาเข็มโครงเหล็กช่วงหน้าอาคารอมสินถึงทางข้ามรถไฟถนน  
 แบบเลขที่ \_\_\_\_\_  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลุ เทศบาลตำบลปะลุ  
 แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ มีจำนวน 2 ชุด  
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างเสาเข็มโครงเหล็ก จำนวน 1.000 หลังละ 1,733,813.41 บาท	1,733,813.41	
2	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	45,000.00	
สรุป	บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	1,867,754.08	
	ราคากลาง	1,867,754.08	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทแปดสตางค์ .....) )		

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างเสาเข็มโครงเหล็กช่วงหน้าอาคารอมลินถึงทางข้ามรถไฟถนนจรัลเสถียรและหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติถึงสี่แยกตลาดสดถนนฉัตรวาริน จำนวน ๑ โครงการ		
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างเสาเข็มโครงเหล็กช่วงหน้าอาคารอมลินถึงทางข้ามรถไฟถนนจรัลเสถียรและหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติถึงสี่แยกตลาดสดถนนฉัตรวารินโครงการก่อสร้างเสาเข็มโครงเหล็กช่วงหน้าอาคารอมลินถึงทางข้ามรถไฟถนนจรัลเสถียร		
แบบเลขที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลปะลู่	เทศบาลตำบลปะลู่	นราธิวาส
แบบ	ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แบบ	มีจำนวน
ค่านวณราคากลาง			2 ชุด
		เมื่อวันที่	

กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างเสาเข็มโครงเหล็กช่วงหน้าอาคารอมสินถึงทางข้ามรถไฟถนนจากรุเสถียรและหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติถึงสี่แยกตลาดสดถนนฉัตรวาริน จำนวน ๑ โครงการ  
โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างเสาเข็มโครงเหล็กช่วงหน้าอาคารอมสินถึงทางข้ามรถไฟถนนจากรุเสถียรและหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติถึงสี่แยกตลาดสดถนนฉัตรวารินโครงการ

สถานที่ก่อสร้าง ก่อสร้างเสาเข็มโครงเหล็กช่วงหน้าอาคารอมสินถึงทางข้ามรถไฟถนน  
ตำบล ปะลุ อำเภอสู่โขง จังหวัด นครราชสีมา

แบบเลขที่ \_\_\_\_\_

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลุ เทศบาลตำบลปะลุ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่




( สายันต์ กองสุวรรณ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( ฟาอีส เจาะเจ๊ะยะ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ภัทรพงศ์ เวทไธสล )

กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างเสาเข็มโครงเหล็ก
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างเสาเข็มโครงเหล็กช่วงหน้าอาคารออมสินถึงทางข้ามรถไฟถนนจารุเสถียรและหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติถึงสี่แยกตลาดสดถนนฉัตรวาริน จำนวน ๑ โครงการ
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างเสาเข็มโครงเหล็กช่วงหน้าอาคารออมสินถึงทางข้ามรถไฟถนนจารุเสถียรและหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติถึงสี่แยกตลาดสดถนนฉัตรวารินโครงการก่อสร้าง ตำบล ปะลุรู อำเภอ สู่หิงป่าด จังหวัด นราธิวาส
แบบเลขที่	ร่างเสาเข็มโครงเหล็กช่วงหน้าอาคารออมสินถึงทางข้ามรถไฟถนน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลปะลุรู / เทศบาลตำบลปะลุรู
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างเสาเข็มโครงเหล็ก	1,327,473.71	1.3061	1,733,813.41	
รวมค่าก่อสร้าง				1,733,813.41	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,733,813.41 บาท ต่อ 1 หน่วย



### แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างเสาเข็มโครงเหล็กช่วงหน้าธนาคารออมสินถึงทางข้ามรถไฟถนนจรัสเสถียรและหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติถึงสี่แยกตลาดสดถนนฉัตรวาริน จำนวน ๑ โครงการ


สถานที่ก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างเสาเข็มโครงเหล็กช่วงหน้าธนาคารออมสินถึงทางข้ามรถไฟถนนจรัสเสถียรและหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติถึงสี่แยกตลาดสดถนนฉัตรวารินโครงการก่อสร้าง  
ตำบล ปะลุรู อำเภอ สี่หังปาด จังหวัด นราธิวาส


แบบเลขที่ ร่างเสาเข็มโครงเหล็กช่วงหน้าธนาคารออมสินถึงทางข้ามรถไฟถนน


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลุรู / เทศบาลตำบลปะลุรู

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่                     

  
 ( ปัทธพงศ์ เวทไอสถ )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

  
 ( สายันต์ กองสุวรรณ )  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 ( ฟาอิส เจาะเจ๊ะยะ )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำเป็นต้องมี  
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างเสาเข็มโครงเหล็กช่วงหน้าอาคารอมสินถึงทางข้ามรถไฟถนนจตุรเสถียรและหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติถึงสี่แยกตลาดสดถนนฉัตรวาริน จำนวน ๓		
	โครงการ โดยวิธีคัดเลือก /		
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	โครงการก่อสร้างเสาเข็มโครงเหล็กช่วงหน้าอาคารอมสินถึงทางข้ามรถไฟถนนจตุรเสถียรและหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติถึงสี่แยกตลาดสดถนนฉัตรวารินโครงการก่อสร้างเสาเข็ม		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงเหล็กช่วงหน้าอาคารอมสินถึงทางข้ามรถไฟถนน เทศบาลตำบลปะลัฏ / เทศบาลตำบลปะลัฏ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าเช่ารถเครน	5,000	วัน	45,000.00	บันทึกสืบ จากร้านมาติน๊ะ ต.ปะลัฏ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน สำหรับปีงบประมาณ 2568” กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			45,000.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น  
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ค่าเช่ารถเข็น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างเสาเข็มโครงเหล็กช่วงหน้าอาคารอเนกประสงค์ถึงทางข้ามรถไฟถนนจารุเสถียรและหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติถึงสี่แยกตลาดสดถนนฉัตรวาริน จำนวน ๑ โครงการ  
โดยวิธีคัดเลือก /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะลู โครงการก่อสร้างเสาเข็มโครงเหล็กช่วงหน้าอาคารอเนกประสงค์ถึงทางข้ามรถไฟถนนจารุเสถียรและหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติถึงสี่แยกตลาดสดถนนฉัตรวารินโครงการก่อสร้างเสาเข็มโครง  
เหล็กช่วงหน้าอาคารอเนกประสงค์ถึงทางข้ามรถไฟถนน  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลู / เทศบาลตำบลปะลู

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เนื่องจากโครงสร้างเข็มเหล็กมีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก จำเป็นต้องใช้รถเข็นในการยก

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าเช่ารถเข็น	9,000.00	บันทึกสืบ จาก ร้านมาตั้นะ ต.ปะลู อ.สุโขทัย จ.นครราชสีมา เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานสำหรับปีงบประมาณ 2568" กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง
	รวมค่าใช้จ่าย	9,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างเสาเข็มโครงเหล็ก  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างเสาเข็มโครงเหล็กช่วงหน้าอาคารอมสินถึงทางข้ามรถไฟถนนจรุเสถียรและหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติถึงสี่แยกตลาดสดถนนฉัตรวาริน จำนวน ๑ โครงการ  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะลุ โดยวิธีคัดเลือก / อำเภอ สุโขทัย จังหวัด นราธิวาส แบบเลขที่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลุ / เทศบาลตำบลปะลุ  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โครงเหล็กช่วงหน้าอาคารอมสินถึงทางข้ามรถไฟถนน  
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อ		รวม					5,475.69	
2	งานปรับพื้นที่		รวม					6,814.19	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,327,473.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

สายันต์ กองสุวรรณ  
 17 พฤศจิกายน 2568 13:19:57



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อ								
	- งานรื้อถอนทางเท้าฟุตบอล ค.ส.ล.	60.841	ตร.ม.	0.00	0.00	90.00	5,475.69	5,475.69	
	รวมค่างานรื้อ	-	-	0.00	0.00	90.00	5,475.69	5,475.69	
2	งานปรับพื้นที่								
	- งานปรับพื้นที่	60.841	ตร.ม.	0.00	0.00	112.00	6,814.19	6,814.19	
	รวมค่างานปรับพื้นที่	-	-	0.00	0.00	112.00	6,814.19	6,814.19	
3	งานฐานราก F1 ตอม่อ-เสา								
	- งานดินซุด	21.240	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	2,378.88	2,378.88	
	- ทราจทยาบ	6.481	ลบ.ม.	410.00	2,657.21	104.00	674.02	3,331.23	
	- คอนกรีตทยาบ (1:3:5)	2.521	ลบ.ม.	1,650.00	4,159.65	426.00	1,073.95	5,233.60	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	50.400	ลบ.ม.	2,363.00	119,095.20	421.00	21,218.40	140,313.60	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานไม้แบบ	655.201	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	91,072.94	91,072.94	
	- ไม้แบบคติด 80% ของไม้แบบ	524.160	ลบ.ฟ.	400.00	209,664.00	0.00	0.00	209,664.00	
	- ไม้เคร้ายึดไม้แบบ 30 %	196.561	ลบ.ฟ.	400.00	78,624.40	0.00	0.00	78,624.40	
	- ตะปูตอกไม้	131.040	กก.	60.00	7,862.40	0.00	0.00	7,862.40	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB Ø - 12 มม.	2,311.921	กก.	24.50	56,642.06	3.60	8,322.92	64,964.98	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø - 6 มม.	545.040	กก.	25.88	14,105.63	4.40	2,398.18	16,503.81	
	- ลวดผูกเหล็ก	39.601	กก.	42.50	1,683.04	0.00	0.00	1,683.04	
	- ฉาบปูนเสา	172.801	ตร.ม.	64.73	11,185.40	115.00	19,872.12	31,057.52	
	- ทาสีเสา	172.801	ตร.ม.	47.00	8,121.64	34.00	5,875.23	13,996.87	
	รวมค่างานฐานราก F1 ตอม่อ-เสา	-	-	5,487.61	513,800.63	1,359.00	152,886.64	666,687.27	
4	งานขุดโครงสร้างเหล็ก								
	งานขุดโครงสร้างเหล็ก ยาว 10 ม.								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กชุบกำปวาไนท์ ขนาด 1 1/2 นิ้ว หนา 2.00 มม.	1,125.000	กก.	55.00	61,875.00	12.00	13,500.00	75,375.00	
	- ท่อเหล็กชุบกำปวาไนท์ ขนาด 2 นิ้ว หนา 2.30 มม.	3,756.450	กก.	40.00	150,258.00	12.00	45,077.40	195,335.40	
	- แผ่นเหล็กเพลส ขนาด 40 x 30 ซม หนา 9 มม.	60.000	แผ่น	385.00	23,100.00	115.00	6,900.00	30,000.00	
	- J Bolt Ø 12 x 300 มม.	240.000	อัน	120.00	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	
	- สีส้มน้ำมัน	450.000	ตร.ม.	58.00	26,100.00	35.00	15,750.00	41,850.00	
	งานซุ้มโครงเหล็ก ยาว 12 ม.								
	- ท่อเหล็กชุบกำปวาไนท์ ขนาด 1 1/2 นิ้ว หนา 2.00 มม.	270.000	กก.	55.00	14,850.00	12.00	3,240.00	18,090.00	
	- ท่อเหล็กชุบกำปวาไนท์ ขนาด 2 นิ้ว หนา 2.30 มม.	856.800	กก.	40.00	34,272.00	12.00	10,281.60	44,553.60	
	- แผ่นเหล็กเพลส ขนาด 40 x 30 ซม หนา 9 มม.	12.000	แผ่น	385.00	4,620.00	115.00	1,380.00	6,000.00	
	- J Bolt Ø 12 x 300 มม.	48.000	อัน	120.00	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สีนํ้ามัน	105.000	ตร.ม.	58.00	6,090.00	35.00	3,675.00	9,765.00	
	รวมค่างานขุดโครงเหล็ก	-	-	1,316.00	355,725.00	348.00	99,804.00	455,529.00	
5	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
	- โคมไฟไฮเบย์หลอด LED ขนาด 150 w. (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง)	36.000	จุด	2,500.00	90,000.00	650.00	23,400.00	113,400.00	
	- สายไฟ IEC 01 10 SQ.MM.	252.000	ม.	54.00	13,608.00	20.00	5,040.00	18,648.00	
	- ท่อเดินสายไฟ ขนาด 1/2 นิ้ว	252.000	ม.	31.03	7,819.56	25.00	6,300.00	14,119.56	
	- งานเสาไฟตกแต่ง	36.000	ต้น	1,000.00	36,000.00	300.00	10,800.00	46,800.00	
	รวมค่างานไฟฟ้าแสงสว่าง	-	-	3,585.03	147,427.56	995.00	45,540.00	192,967.56	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,327,473.71	