



ประกาศเทศบาลตำบลปะลฐู
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ในการจ้างก่อสร้างทุกครั้งให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)

เทศบาลตำบลปะลฐู จึงขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ ราคากลางตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุริยันต์ พงศ์มานะวุฒิ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลปะลฐู

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างโครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ คสล. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเม็งทางข้ามรถไฟ
โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ คสล. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเม็งทางข้ามรถไฟ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปะลัฏฐ์ / เทศบาลตำบลปะลัฏฐ์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,056,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ คสล.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ต.ค. 2568 เป็นเงิน 3,064,618.60 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สายันต์ กองสุวรรณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลปะลัฏฐ์

7.2 ภัทรพงศ์ เวทโอสถ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

7.3 ฟาอิส เจะเจ๊ะยะ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

สายันต์ กองสุวรรณ

20 ตุลาคม 2568 08:58:07

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ คสล. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเมืองทางข้ามรถไฟ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ							
สถานที่ก่อสร้าง	คสล. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเมืองทางข้ามรถไฟ		ตำบล	ปะลัญ	อำเภอ	สุโขทัย	จังหวัด	นราธิวาส
แบบเลขที่								
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลปะลัญ เทศบาลตำบลปะลัญ							
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		9		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเทพื้นผาตุ หนา 0.05 ม. กว้าง 1.20 ม. ยาว 1042.00 ม. จำนวน 1.000 หลังละ 1,233,996.01 บาท	1,233,996.01	
2	งานเทพื้นผาตุ หนา 0.05 ม. กว้าง 1.40 ม. ยาว 36.00 ม. จำนวน 1.000 หลังละ 51,586.54 บาท	51,586.54	
3	งานเทพื้นผาตุ หนา 0.05 ม. กว้าง 1.50 ม. ยาว 105.00 ม. จำนวน 1.000 หลังละ 158,947.66 บาท	158,947.66	
4	งานรางระบายน้ำพร้อมฟุตบาท ค.ส.ล. ขนาด 1.00 ม. ยาว 108.00 ม. ลีกละ 0.65 ม. จำนวน 1.000 หลังละ 640,894.88 บาท	640,894.88	
5	งานถนนคอนกรีต ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างเฉลี่ย 1.40 ม. ยาว 108.00 ม. จำนวน 1.000 หลังละ 204,124.58 บาท	204,124.58	

сайнт กองสุวรรณ

20 ตุลาคม 2568 08:58:35

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ คสล. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเมืองทางข้ามรถไฟ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ							
สถานที่ก่อสร้าง	คสล. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเมืองทางข้ามรถไฟ		ตำบล	ปะลัญ	อำเภอ	สุโขทัย	จังหวัด	นราธิวาส
แบบเลขที่								
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลปะลัญ เทศบาลตำบลปะลัญ							
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		9		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่							

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
6	ฟุตบาทกว้าง 2.80 ม. ยาว 96.00 ม. จำนวน 1.000 หลังละ 208,867.68 บาท	208,867.68	
7	งานเทพื้นผาตุ หนา 0.05 ม. กว้าง 1.00 ม. ยาว 104.00 ม. จำนวน 1.000 หลังละ 106,179.16 บาท	106,179.16	
8	งานรางระบายน้ำพร้อมฟุตบาท ค.ส.ล. ขนาด 1.00 ม. ยาว 53.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.28 ม. จำนวน 1.000 หลังละ 252,986.65 บาท	252,986.65	
9	ป้ายจราจร จำนวน 1.000 หลังละ 61,101.17 บาท	61,101.17	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ คสล. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเมืองทางข้ามรถไฟ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ				
สถานที่ก่อสร้าง	คสล. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเมืองทางข้ามรถไฟ	ตำบล	ปะลुरु	อำเภอ	สโงปาดิ
				จังหวัด	นราธิวาส
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลปะลुरु เทศบาลตำบลปะลुरु				
แบบ	ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แบบ	มีจำนวน	9	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

สรุป	บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	3,064,618.60	
	ราคากลาง	3,064,618.60	
	ราคากลาง (..... สามล้านหกหมื่นสี่พันหกร้อยสิบแปดบาทหกสิบสตางค์)		

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมวางระบายน้ำ คสล. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเมืองทางข้ามรถไฟ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมวางระบายน้ำ					
	คสล. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเมืองทางข้ามรถไฟ					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปะลुरू	อำเภอ	สุโขทัย	จังหวัด	นราธิวาส
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลปะลुरू เทศบาลตำบลปะลुरू					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					



(สายนต์ กองสุวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(กัทรพงศ์ เวทโอสถ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ฟาอิส เจ๊ะเจ๊ะยะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สายนต์ กองสุวรรณ

20 ตุลาคม 2568 08:58:35

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานเทห์บ่ฝาคู หนา 0.05 ม. กว้าง 1.20 ม. ยาว 1042.00 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ คสล. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเมืองทางข้ามรถไฟ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ คสล.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเมืองทางข้ามรถไฟ ตำบล ปะลุ อำเภอ สุโขทัย จังหวัด นราธิวาส

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลุ / เทศบาลตำบลปะลุ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเทห์บ่ฝาคู หนา 0.05 ม. กว้าง 1.20 ม. ยาว 1042.00 ม.	945,735.76	1.3048	1,233,996.01	
รวมค่าก่อสร้าง				1,233,996.01	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,233,996.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานเทห์บ่ฝาคู หน้า 0.05 ม. กว้าง 1.20 ม. ยาว 1042.00 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ คสล. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเมืองทางข้ามรถไฟ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ คสล.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเมืองทางข้ามรถไฟ อำเภอ สุโขทัย จังหวัด นราธิวาส

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลัญ / เทศบาลตำบลปะลัญ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,233,996.01	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,233,996.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานเทพื้นผาคว หนา 0.05 ม. กว้าง 1.40 ม.ยาว 36.00 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ คสล. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเม็งทางข้ามรถไฟ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ คสล.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเม็งทางข้ามรถไฟ ตำบล ปะลุ อำเภอสว่างปาดะ จังหวัด นราธิวาส

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลุ / เทศบาลตำบลปะลุ

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเทพื้นผาคว หนา 0.05 ม. กว้าง 1.40 ม.ยาว 36.00 ม.	39,535.98	1.3048	51,586.54	
รวมค่าก่อสร้าง				51,586.54	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 51,586.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานเทพื้นผิว หนา 0.05 ม. กว้าง 1.40 ม. ยาว 36.00 ม.
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมวางระบายน้ำ คสล. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเม้งทางข้ามรถไฟ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมวางระบายน้ำ คสล.
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเม้งทางข้ามรถไฟ อำเภอ สู่โขงปาดิ จังหวัด นราธิวาส
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลุรู / เทศบาลตำบลปะลุรู
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				51,586.54	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 51,586.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานเทพื้นผาตุ หนา 0.05 ม. กว้าง 1.50 ม. ยาว 105.00 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ คสล. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเมืองทางข้ามรถไฟ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ คสล.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเมืองทางข้ามรถไฟ ตำบล ปะลุรู อำเภอ สุโขทัย จังหวัด นราธิวาส

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลุรู / เทศบาลตำบลปะลุรู

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเทพื้นผาตุ หนา 0.05 ม. กว้าง 1.50 ม. ยาว 105.00 ม.	121,817.65	1.3048	158,947.66	
รวมค่าก่อสร้าง				158,947.66	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 158,947.66 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานเทห์ไฟฟ้า หนา 0.05 ม. กว้าง 1.50 ม. ยาว 105.00 ม.
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ คสล. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเมืองทางข้ามรถไฟ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ คสล.
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเมืองทางข้ามรถไฟ อำเภอ สุโขทัย จังหวัด นราธิวาส
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลัญ / เทศบาลตำบลปะลัญ
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				158,947.66	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

158,947.66 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานวางระบายน้ำพร้อมฟุตบอล ค.ส.ล. ขนาด 1.00 ม. ยาว 108.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.65 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมวางระบายน้ำ คสล. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเมืองทางข้ามรถไฟ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมวางระบายน้ำ คสล.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเมืองทางข้ามรถไฟ อำเภอ สุโขทัย จังหวัด นราธิวาส

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลั / เทศบาลตำบลปะลั

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวางระบายน้ำพร้อมฟุตบอล ค.ส.ล. ขนาด 1.00 ม. ยาว 108.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.65 ม.	491,182.47	1.3048	640,894.88	
รวมค่าก่อสร้าง				640,894.88	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 640,894.88 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานวางระบายน้ำพร้อมฟุตบอล ค.ส.ล. ขนาด 1.00 ม. ยาว 108.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.65 ม.
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมวางระบายน้ำ คสส. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเมืองทางข้ามรถไฟ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมวางระบายน้ำ คสส.
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเมืองทางข้ามรถไฟ อำเภอ สุโขทัย จังหวัด นราธิวาส
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลุรู / เทศบาลตำบลปะลุรู
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				640,894.88	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 640,894.88 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานถนนคอนกรีต ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. กว้างเฉลี่ย 1.40 ม. ยาว 108.00 ม.				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ คสล. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเมืองทางข้ามรถไฟ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ คสล.				
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเมืองทางข้ามรถไฟ	ตำบล	ปะลิส	อำเภอ	สุโขทัย
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลปะลิส / เทศบาลตำบลปะลิส				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานถนนคอนกรีต ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. กว้างเฉลี่ย 1.40 ม. ยาว 108.00 ม.	156,441.28	1.3048	204,124.58	
รวมค่าก่อสร้าง				204,124.58	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 204,124.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานถนนคอนกรีต ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. กว้างเฉลี่ย 1.40 ม. ยาว 108.00 ม.
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ คสล. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเมืองทางข้ามรถไฟ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ คสล.
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเมืองทางข้ามรถไฟ ตำบล ปะตู อำเภอ สุโขทัย จังหวัด นราธิวาส
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะตู / เทศบาลตำบลปะตู
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				204,124.58	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 204,124.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ฟุตบาทกว้าง 2.80 ม. ยาว 96.00 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ คสล. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเม็งทางข้ามรถไฟ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ คสล.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเม็งทางข้ามรถไฟ ตำบล ปะลุ อำเภอ สู่โหงป่าดี จังหวัด นราธิวาส

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลุ / เทศบาลตำบลปะลุ

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ฟุตบาทกว้าง 2.80 ม. ยาว 96.00 ม.	160,076.40	1.3048	208,867.68	
รวมค่าก่อสร้าง				208,867.68	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 208,867.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ฟุตบาทกว้าง 2.80 ม. ยาว 96.00 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ คสล. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเม้งทางข้ามรถไฟ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ คสล.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเม้งทางข้ามรถไฟ อำเภอ สุโขทัย จังหวัด นราธิวาส

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลุรู / เทศบาลตำบลปะลุรู

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				208,867.68	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 208,867.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานเทพื้นผาคุ หนา 0.05 ม. กว้าง 1.00 ม.ยาว 104.00 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ คสล. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปรีเม็งทางข้ามรถไฟ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ คสล.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปรีเม็งทางข้ามรถไฟ ตำบล ปะลุ อำเภอ สุโขทัย จังหวัด นราธิวาส

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลุ / เทศบาลตำบลปะลุ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเทพื้นผาคุ หนา 0.05 ม. กว้าง 1.00 ม.ยาว 104.00 ม.	81,375.82	1.3048	106,179.16	
รวมค่าก่อสร้าง				106,179.16	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 106,179.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานเทห์ปัสผาคู หนา 0.05 ม. กว้าง 1.00 ม.ยาว 104.00 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ คสล. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเม้งทางข้ามรถไฟ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ คสล.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเม้งทางข้ามรถไฟ อำเภอ สุโขทัย จังหวัด นราธิวาส

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลัฏ / เทศบาลตำบลปะลัฏ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				106,179.16	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

106,179.16

บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานวางระบายน้ำพร้อมฟุตบอล ค.ส.ล. ขนาด 1.00 ม. ยาว 53.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.28 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมวางระบายน้ำ คสล. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเมืองทางข้ามรถไฟ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมวางระบายน้ำ คสล.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเมืองทางข้ามรถไฟ อำเภอ สุโขทัย จังหวัด นราธิวาส

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลั / เทศบาลตำบลปะลั

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวางระบายน้ำพร้อมฟุตบอล ค.ส.ล. ขนาด 1.00 ม. ยาว 53.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.28 ม.	193,889.22	1.3048	252,986.65	
รวมค่าก่อสร้าง				252,986.65	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 252,986.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานวางระบายน้ำพร้อมฟุตบอล ค.ส.ล. ขนาด 1.00 ม. ยาว 53.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.28 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมวางระบายน้ำ คสส. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเม้งทางข้ามรถไฟ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมวางระบายน้ำ คสส.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเม้งทางข้ามรถไฟ อำเภอ สุโขทัย จังหวัด นราธิวาส

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลุรู / เทศบาลตำบลปะลุรู

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				252,986.65	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

252,986.65

บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ป้ายจราจร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ คสล. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเม็งทางข้ามรถไฟ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ คสล.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเม็งทางข้ามรถไฟ ตำบล ปะลุ อำเภอ สู่โหงป่าดี จังหวัด นราธิวาส

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลุ / เทศบาลตำบลปะลุ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ป้ายจราจร	46,828.00	1.3048	61,101.17	
รวมค่าก่อสร้าง				61,101.17	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 61,101.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ป้ายจราจร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมวางระบายน้ำ คสล. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปรึงทางข้ามรถไฟ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมวางระบายน้ำ คสล.
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปรึงทางข้ามรถไฟ อำเภอ สุโขทัย จังหวัด นราธิวาส
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลัน / เทศบาลตำบลปะลัน
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				61,101.17	


ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 61,101.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมวางระบายน้ำ คสล. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเมืองทางข้ามรถไฟ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมวางระบายน้ำ คสล.
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเมืองทางข้ามรถไฟ ตำบล ปะลุ อำเภอสว่างบาดิ จังหวัด นราธิวาส
 แบบเลขที่ _____
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลุ / เทศบาลตำบลปะลุ
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____


 (ภัทรพงศ์ เวทเอด)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (สายันต์ กองสุวรรณ)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

 (ฟาอิส เจ๊ะเจ๊ะเย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานเทห์ับฝาคู หนา 0.05 ม. กว้าง 1.20 ม. ยาว 1042.00 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ คสล. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเม้งทางข้ามรถไฟ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะลัวร์ คสล. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเม้งทางข้ามรถไฟ อำเภอ สุโขทัย จังหวัด นราธิวาส แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลัวร์ / เทศบาลตำบลปะลัวร์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเทห์ับฝาคู หนา 0.05 ม. กว้าง 1.20 ม. ยาว 1042.00 ม.		รวม					945,735.76	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								945,735.76	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 945,735.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

сайнэ гонсуврэн

20 ตุลาคม 2568 08:59:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเทพื้นฟาดู หนา 0.05 ม. กว้าง 1.20 ม. ยาว 1042.00 ม.								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม.	81.280	ลบ.ม.	2,363.00	192,064.64	327.00	26,578.56	218,643.20	
	- เหล็กตะแกรงไวร์เมช (Wire Mesh) 4 มม.@20*20 cm.	1,250.400	ตร.ม.	25.50	31,885.20	5.00	6,252.00	38,137.20	
	- งานไม้แบบ	229.240	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	31,864.36	31,864.36	
	- ไม้แบบคิต 80% ของไม้แบบ	183.390	ลบ.ฟ.	400.00	73,356.00	0.00	0.00	73,356.00	
	- ไม้เคร้ายัดแบบคิต 30%	68.770	ลบ.ฟ.	400.00	27,508.00	0.00	0.00	27,508.00	
	- ตะปู	45.850	กก.	60.00	2,751.00	0.00	0.00	2,751.00	
	- สีขาวดำ /ขาวแดง	2.000	ตร.ม.	53.00	106.00	34.00	68.00	174.00	
	- งานคอนกรีตบล็อกปูพื้นทางเท้า หนา 6 ซม.	937.800	ตร.ม.	535.00	501,723.00	55.00	51,579.00	553,302.00	
	รวมค่างานเทพื้นฟาดู หนา 0.05 ม. กว้าง 1.20 ม. ยาว 1042.00 ม.	-	-	3,836.50	829,393.84	560.00	116,341.92	945,735.76	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								945,735.76	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานเทหับฝาคู หนา 0.05 ม. กว้าง 1.40 ม.ยาว 36.00 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ คสล. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปรี่เม้งทางข้ามรถไฟ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะลุ คล. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปรี่เม้งทางข้ามรถไฟ อำเภอ ลู่ทุ่งป่าด จังหวัด นราธิวาส แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลุ / เทศบาลตำบลปะลุ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเทหับฝาคู หนา 0.05 ม. กว้าง 1.40 ม.ยาว 36.00 ม.		รวม					39,535.98	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								39,535.98	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 39,535.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

сайнт กองสุวรรณ

20 ตุลาคม 2568 08:59:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเทพื้นผาคู หนา 0.05 ม. กว้าง 1.40 ม.ยาว 36.00 ม.								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม.	3.350	ลบ.ม.	2,363.00	7,916.05	327.00	1,095.45	9,011.50	
	- เหล็กตะแกรงไวร์เมช (Wire Mesh) 4 มม.@ 20*20 cm	50.400	ตร.ม.	25.50	1,285.20	5.00	252.00	1,537.20	
	- งานไม้แบบ	7.920	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	1,100.88	1,100.88	
	- ไม้แบบคิต 80% ของไม้แบบ	6.340	ลบ.ฟ.	400.00	2,536.00	0.00	0.00	2,536.00	
	- งานไม้เคร้ายัดแบบคิต 30 %	2.380	ลบ.ฟ.	400.00	952.00	0.00	0.00	952.00	
	- ตะปู	1.580	กก.	60.00	94.80	0.00	0.00	94.80	
	- งานทาสีขาวดำ/ขาวแดง	10.800	ตร.ม.	53.00	572.40	34.00	367.20	939.60	
	- งานคอนกรีตบล็อกปูพื้นทางเท้า หนา 6 ซม.	39.600	ตร.ม.	535.00	21,186.00	55.00	2,178.00	23,364.00	
	รวมค่างานเทพื้นผาคู หนา 0.05 ม. กว้าง 1.40 ม.ยาว 36.00 ม.	-	-	3,836.50	34,542.45	560.00	4,993.53	39,535.98	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								39,535.98	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานเทพื้นผาคู หน้า 0.05 ม. กว้าง 1.50 ม. ยาว 105.00 ม.				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมวางระบายน้ำ คสล. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเม้งทางข้ามรถไฟ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมวางระบายน้ำ				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปะลัญ	คสล. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเม้งทางข้ามรถไฟ	อำเภอ	สุโขทัย
				จังหวัด	นราธิวาส
					แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลปะลัญ / เทศบาลตำบลปะลัญ				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเทพื้นผาคู หน้า 0.05 ม. กว้าง 1.50 ม. ยาว 105.00 ม.		รวม					121,817.65	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								121,817.65	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 121,817.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

สายันต์ กองสุวรรณ

20 ตุลาคม 2568 08:59:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเทพื้นผาคลุม หน้า 0.05 ม. กว้าง 1.50 ม. ยาว 105.00 ม.								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม.	9.770	ลบ.ม.	2,363.00	23,086.51	327.00	3,194.79	26,281.30	
	- เหล็กตะแกรงไวร์เมช (Wire Mesh) 4 มม. @ 20x20 cm.	157.500	ตร.ม.	25.50	4,016.25	5.00	787.50	4,803.75	
	- งานไม้แบบ	23.100	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	3,210.90	3,210.90	
	- ไม้แบบคีด 80% ของไม้แบบ	18.480	ลบ.ฟ.	400.00	7,392.00	0.00	0.00	7,392.00	
	- ไม้เคร้ายึดแบบ 30%	6.930	ลบ.ฟ.	400.00	2,772.00	0.00	0.00	2,772.00	
	- ตะปู	4.620	กก.	60.00	277.20	0.00	0.00	277.20	
	- ทาสีขาวดำ/ขาวแดง	31.500	ตร.ม.	53.00	1,669.50	34.00	1,071.00	2,740.50	
	- งานคอนกรีตบล็อกปูพื้นทางเท้า หน้า 6 ซม.	126.000	ตร.ม.	535.00	67,410.00	55.00	6,930.00	74,340.00	
	รวมค่างานเทพื้นผาคลุม หน้า 0.05 ม. กว้าง 1.50 ม. ยาว 105.00 ม.	-	-	3,836.50	106,623.46	560.00	15,194.19	121,817.65	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								121,817.65	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานวางระบายน้ำพร้อมฟุตบอล ค.ส.ล. ขนาด 1.00 ม. ยาว 108.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.65 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมวางระบายน้ำ คสล. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเม็งทางข้ามรถไฟ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมวางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะตุรุ คสล. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเม็งทางข้ามรถไฟ อำเภอ สู่โขงบึง จังหวัด นราธิวาส แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะตุรุ / เทศบาลตำบลปะตุรุ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางระบายน้ำพร้อมฟุตบอล ค.ส.ล. ขนาด 1.00 ม. ยาว 108.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.65 ม.		รวม					491,182.47	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								491,182.47	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 491,182.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

сайнтъ กองสุวรณ

20 ตุลาคม 2568 08:59:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางระบายน้ำพร้อมปูตบาท ค.ส.ล. ขนาด 1.00 ม. ยาว 108.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.65 ม.								
	- งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 10 - 15 ซม.) รื้อขนไป	114.480	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	8,013.60	8,013.60	
	- ทำความสะอาดพื้นวางระบายน้ำ	108.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	2,700.00	2,700.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม.	39.200	ลบ.ม.	2,363.00	92,629.60	327.00	12,818.40	105,448.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø - 12 มม.	1,118.880	กก.	26.33	29,460.11	3.60	4,027.97	33,488.08	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø - 9 มม.	1,367.260	กก.	25.47	34,824.11	4.40	6,015.94	40,840.05	
	- ลวดผูกเหล็ก	49.720	กก.	42.50	2,113.10	0.00	0.00	2,113.10	
	- งานไม้แบบ	401.760	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	55,844.64	55,844.64	
	- ไม้แบบคีด 80% ของไม้แบบ	321.410	ลบ.ฟ.	400.00	128,564.00	0.00	0.00	128,564.00	
	- ไม้คร่ายึดแบบ 30%	120.530	ลบ.ฟ.	400.00	48,212.00	0.00	0.00	48,212.00	
	- ตะปู	80.350	กก.	60.00	4,821.00	0.00	0.00	4,821.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีขาวดำ/ขาวแดง	32.000	ตร.ม.	53.00	1,696.00	34.00	1,088.00	2,784.00	
	- เหล็กตะแกรงเหล็กดักขยะ ขนาด 0.12 x 0.40 ม.	11.000	ชุด	1,000.00	11,000.00	250.00	2,750.00	13,750.00	
	- งานคอนกรีตบล็อกปูพื้นทางเท้า หน้า 6 ซม.	75.600	ตร.ม.	535.00	40,446.00	55.00	4,158.00	44,604.00	
	รวมค่างานวางระบายน้ำพร้อมฟุตบอลบาท ค.ส.ล. ขนาด 1.00 ม. ยาว 108.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.65 ม.	-	-	4,905.30	393,765.92	908.00	97,416.55	491,182.47	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								491,182.47	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานถนนคอนกรีต ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. กว้างเฉลี่ย 1.40 ม. ยาว 108.00 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ คสล. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเม้งทางข้ามรถไฟ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะลุ คสล. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเม้งทางข้ามรถไฟ อำเภอ สู่หิงบาด จังหวัด นราธิวาส แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลุ / เทศบาลตำบลปะลุ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถนนคอนกรีต ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม. กว้างเฉลี่ย 1.40 ม. ยาว 108.00 ม.		รวม					156,441.28	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								156,441.28	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 156,441.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

สายันต์ กองสุวรรณ

20 ตุลาคม 2568 08:59:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานถนนคอนกรีต ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างเฉลี่ย 1.40 ม. ยาว 108.00 ม.								
	- ดินถมหนาเฉลี่ย 0.65 ม.	98.280	ลบ.ม.	275.00	27,027.00	112.00	11,007.36	38,034.36	
	- ทราดยาบรองพื้นทาง หนา 0.05 ม.	7.560	ลบ.ม.	410.00	3,099.60	112.00	846.72	3,946.32	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม.	32.180	ลบ.ม.	2,363.00	76,041.34	327.00	10,522.86	86,564.20	
	- เหล็กตะแกรงไวร์เมช (Wire Mesh) 4 มม. @ 20x20 cm.	151.200	ตร.ม.	25.50	3,855.60	5.00	756.00	4,611.60	
	- ไม้แบบ	43.200	ตร.ม.	400.00	17,280.00	139.00	6,004.80	23,284.80	
	รวมค่างานถนนคอนกรีต ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างเฉลี่ย 1.40 ม. ยาว 108.00 ม.	-	-	3,473.50	127,303.54	695.00	29,137.74	156,441.28	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								156,441.28	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ฟุตบอลกว้าง 2.80 ม. ยาว 96.00 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ คสล. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเม้งทางข้ามรถไฟ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะลุ คสล. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเม้งทางข้ามรถไฟ อำเภอ สุโขทัย จังหวัด นราธิวาส แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลุ / เทศบาลตำบลปะลุ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ฟุตบอลกว้าง 2.80 ม. ยาว 96.00 ม.		รวม					160,076.40	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								160,076.40	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 160,076.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

สายันต์ กองสุวรรณ

20 ตุลาคม 2568 08:59:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ฟุตบอลกว้าง 2.80 ม. ยาว 96.00 ม.								
	- งานรื้อฟุตบอลเดิม	268.800	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	18,816.00	18,816.00	
	- ทราหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	13.400	ลบ.ม.	410.00	5,494.00	112.00	1,500.80	6,994.80	
	- ทาสีขาวดำ/ขาวแดง	28.800	ตร.ม.	53.00	1,526.40	34.00	979.20	2,505.60	
	- ฝารางระบายน้ำเหล็ก	9.000	ชุด	4,000.00	36,000.00	1,200.00	10,800.00	46,800.00	
	- งานคอนกรีตบล็อกปูพื้นทางเท้า หนา 6 ซม.	144.000	ตร.ม.	535.00	77,040.00	55.00	7,920.00	84,960.00	
	รวมค่าฟุตบอลกว้าง 2.80 ม. ยาว 96.00 ม.	-	-	4,998.00	120,060.40	1,471.00	40,016.00	160,076.40	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								160,076.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานเทพื้นผาคุ หนา 0.05 ม. กว้าง 1.00 ม.ยาว 104.00 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ คสล. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเม็งทางข้ามรถไฟ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมรางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะลัวร์ คสล. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเม็งทางข้ามรถไฟ อำเภอ สุโขทัย จังหวัด นราธิวาส แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลัวร์ / เทศบาลตำบลปะลัวร์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเทพื้นผาคุ หนา 0.05 ม. กว้าง 1.00 ม.ยาว 104.00 ม.		รวม					81,375.82	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								81,375.82	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 81,375.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

สายันต์ กองสุวรรณ

20 ตุลาคม 2568 08:59:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเทพื้นผาคู หนา 0.05 ม. กว้าง 1.00 ม.ยาว 104.00 ม.								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม.	7.070	ลบ.ม.	2,363.00	16,706.41	327.00	2,311.89	19,018.30	
	- เหล็กตะแกรงไวร์เมช (Wire Mesh) 4 มม. @ 20x20 cm.	104.000	ตร.ม.	25.50	2,652.00	5.00	520.00	3,172.00	
	- งานไม้แบบ	22.880	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	3,180.32	3,180.32	
	- ไม้แบบคิ๊ด 80% ของไม้แบบ	18.300	ลบ.ฟ.	400.00	7,320.00	0.00	0.00	7,320.00	
	- ไม้เคร้ายึดแบบ 30%	6.860	ลบ.ฟ.	400.00	2,744.00	0.00	0.00	2,744.00	
	- ตะปู	4.580	กก.	60.00	274.80	0.00	0.00	274.80	
	- ทาสีขาวดำ/ขาวแดง	31.200	ตร.ม.	53.00	1,653.60	34.00	1,060.80	2,714.40	
	- งานคอนกรีตบล็อกปูพื้นทางเท้า หนา 6 ซม.	72.800	ตร.ม.	535.00	38,948.00	55.00	4,004.00	42,952.00	
	รวมค่างานเทพื้นผาคู หนา 0.05 ม. กว้าง 1.00 ม.ยาว 104.00 ม.	-	-	3,836.50	70,298.81	560.00	11,077.01	81,375.82	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								81,375.82	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานวางระบายน้ำพร้อมฟุตบอล ค.ส.ล. ขนาด 1.00 ม. ยาว 53.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.28 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมวางระบายน้ำ คสล. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเม็งทางข้ามรถไฟ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมวางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะลู คสล. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเม็งทางข้ามรถไฟ อำเภอ สุโขทัย จังหวัด นราธิวาส แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลู / เทศบาลตำบลปะลู

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางระบายน้ำพร้อมฟุตบอล ค.ส.ล. ขนาด 1.00 ม. ยาว 53.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.28 ม.		รวม					193,889.22	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								193,889.22	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 193,889.22

บาท ต่อ 1 หน่วย

สายันต์ กองสุวรรณ

20 ตุลาคม 2568 08:59:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางระบายน้ำพร้อมฟุตบาท ค.ส.ล. ขนาด 1.00 ม. ยาว 53.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.28 ม.								
	- งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 10 - 15 ซม.) รื้อขนไป	53.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	3,710.00	3,710.00	
	- ทำความสะอาดพื้นวางระบายน้ำ	53.000	ม.	0.00	0.00	25.00	1,325.00	1,325.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม.	9.110	ลบ.ม.	2,363.00	21,526.93	327.00	2,978.97	24,505.90	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø - 12 มม.	208.140	กก.	26.33	5,480.32	3.60	749.30	6,229.62	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø - 9 มม.	529.290	กก.	25.47	13,481.01	4.40	2,328.88	15,809.89	
	- ลวดผูกเหล็ก	14.740	กก.	42.50	626.45	0.00	0.00	626.45	
	- งานไม้แบบ	174.840	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	24,302.76	24,302.76	
	- ไม้แบบคิต 80% ของไม้แบบ	139.870	ลบ.ฟ.	400.00	55,948.00	0.00	0.00	55,948.00	
	- ไม้ครายึดแบบ 30%	52.450	ลบ.ฟ.	400.00	20,980.00	0.00	0.00	20,980.00	
	- ตะปู	34.970	กก.	60.00	2,098.20	0.00	0.00	2,098.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีขาวดำ/ขาวแดง	31.200	ตร.ม.	53.00	1,653.60	34.00	1,060.80	2,714.40	
	- เหล็กตะแกรงเหล็กดักขยะ ขนาด 0.12 x 0.40 ม.	11.000	ชุด	1,000.00	11,000.00	250.00	2,750.00	13,750.00	
	- งานคอนกรีตบล็อกปูพื้นทางเท้า หน้า 6 ซม.	37.100	ตร.ม.	535.00	19,848.50	55.00	2,040.50	21,889.00	
	รวมค่างานวางระบายน้ำพร้อมฟุตบอลบาท ค.ส.ล. ขนาด 1.00 ม. ยาว 53.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.28 ม.	-	-	4,905.30	152,643.01	908.00	41,246.21	193,889.22	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								193,889.22	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ป้ายจราจร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมวางระบายน้ำ คสล. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเมืองทางข้ามรถไฟ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงทางเท้าพร้อมวางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะลัวร์ คสล. ถนนจารุเสถียรจากสะพานคลองโคกปริเมืองทางข้ามรถไฟ อำเภอ สู้หนึ่งป่าด จังหวัด นราธิวาส แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลัวร์ / เทศบาลตำบลปะลัวร์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายจราจร		รวม					46,828.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								46,828.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 46,828.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สายันต์ กองสุวรรณ

20 ตุลาคม 2568 08:59:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายจราจร								
	- ป้ายหยุด บ-1 ขนาด 0.75 x 0.75	7.000	ชุด	4,070.00	28,490.00	0.00	0.00	28,490.00	
	- ป้ายห้ามแซง บ-4 ขนาด Ø 90 ซม.	1.000	ชุด	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00	
	- ป้ายหยุด บ-1 ขนาด Ø 50 ซม.	5.000	ชุด	2,630.00	13,150.00	0.00	0.00	13,150.00	
	- ป้ายจำกัดความเร็ว บ-32 ขนาด 0.75 x 0.75	1.000	ชุด	760.00	760.00	0.00	0.00	760.00	
	- เสাপ้าย ขนาด 5 นิ้ว 1 ต้น	5.000	ต้น	360.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- งานทาสีเสาเดิม	18.000	ตร.ม.	47.00	846.00	34.00	612.00	1,458.00	
	รวมค่าป้ายจราจร	-	-	9,037.00	46,216.00	34.00	612.00	46,828.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								46,828.00	