



ประกาศเทศบาลตำบลปะลัฏ
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ในการจ้างก่อสร้างทุกครั้งให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)

เทศบาลตำบลปะลัฏ จึงขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ ราคากลางตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๐๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายมานิต ฤทธสินธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลปะลัฏ

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนประชาชื่น ๑ ตำบลปะลูลู อำเภอสว่างปาดิ จังหวัดนราธิวาส

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง เทศบาลตำบลปะลูลู

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร :

เป็นเงิน ๙๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) :

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนประชาชื่น ๑ ขนาดรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)


๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

เป็นเงิน ๙๘๒,๑๑๐.๕๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบบาทห้าสิบบาท)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ รายงาน ปร.๔	จำนวน ๑ หน้า
๖.๒ รายงาน ปร.๕ (ก)	จำนวน ๒ หน้า
๖.๓ รายงาน ปร.๖	จำนวน ๒ หน้า

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

	๗.๑ นายสายันต์ กองสุวรรณ	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง	ผู้อำนวยการกองช่าง
	๗.๓ นายเนติกร อินน้อย	กรรมการกำหนดราคากลาง	หัวหน้าฝ่ายปกครอง
	๗.๒ นายอุดร สีนทร์	กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ	เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาชื่น ๑
 ปริมาณงาน ขนาดรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร
 สถานที่ ถนนประชาชื่น ๑ ชุมชนประชาสามัคคี ตำบลปะลัรู อำเภอสู้โง่งป่าดี จังหวัดนราธิวาส
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลปะลัรู อำเภอสู้โง่งป่าดี จังหวัดนราธิวาส
 ประมาณราคากลางตามแบบ แบบ ปร. ๔ และ ปร. ๕ ที่แนบ จำนวน ๒ ชุด
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑.	ประเภทงานอาคาร	๙๓๕,๓๔๓.๓๓	
	บวกเพิ่ม ๕% ของราคากลาง(เฉพาะ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้)	๔๖,๗๖๗.๑๗	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐%		
	เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐๐%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐%		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๙๘๒,๑๑๐.๕๐	

ตัวอักษร (-)เก้าแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบบาทห้าสิบสตางค์(-)

ปริมาณงาน ๒๑๐.๐๐ เมตร ๆ ละ ๔,๖๗๖.๗๒ บาท

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาชน ๑
ปริมาณงาน	ขนาดรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร
สถานที่	ถนนประชาชน ๑ ชุมชนประชาสามัคคี ตำบลปะลัฏ อำเภอสู่ไหงป่าดี จังหวัดนราธิวาส
หน่วยงาน	เทศบาลตำบลปะลัฏ อำเภอสู่ไหงป่าดี จังหวัดนราธิวาส
ประมาณราคากลางตามแบบ	แบบ ปร. ๔ และ ปร. ๕ ที่แนบ จำนวน ๒ ชุด
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสายันต์ กองสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเนติกร อินน้อย)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอุดร สีจันทร์)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร.5 (ก)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาชื่น ๑
 ปริมาณงาน ขนาดรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร
 สถานที่ ถนนประชาชื่น ๑ ชุมชนประชาสามัคคี ตำบลปะลัฏ อำเภอสว่างโฮงปาดิ จังหวัดนราธิวาส
 หน่วยงาน เทศบาลตำบลปะลัฏ อำเภอสว่างโฮงปาดิ จังหวัดนราธิวาส
 ประมาณราคากลางตามแบบ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ หน้า
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑.	ประเภทงานอาคาร	๗๑๖,๐๒๔.๙๘	๑.๓๐๖๓	๙๓๕,๓๔๓.๓๓	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐๐%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๙๓๕,๓๔๓.๓๓	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาชื่น ๑
ปริมาณงาน	ขนาดรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร
สถานที่	ถนนประชาชื่น ๑ ชุมชนประชาสามัคคี ตำบลปะลัฏ อำเภอสว่างโฮงปาดิ จังหวัดนราธิวาส
หน่วยงาน	เทศบาลตำบลปะลัฏ อำเภอสว่างโฮงปาดิ จังหวัดนราธิวาส
ประมาณราคากลางตามแบบ	แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ หน้า
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสายันต์ กองสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเนติกร อินน้อย)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ลงชื่อ กรรมการ/เลขานุการ

(นายอุดร สีจันทร์)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

แบบประเมินราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๔

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนประชาชื่น ๑
 สถานที่ ถนนประชาชื่น ๑ ชุมชนประชาสามัคคี ตำบลปะลัฏ อำเภอสู้โง่งงปาดิ จังหวัดนราธิวาส
 ปริมาณงาน ขนาครางระบายน้ำ กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร
 คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
๑.	งานปรับปรุงระบายน้ำ คสล.								
	งานรื้อถอนรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รื้อขนไป)	๒๑๐.๐๐	ม.	-	-	๗๕.๐๐	๑๕,๗๕๐.๐๐	๑๕,๗๕๐.๐๐	
	งานดินขุด-ถมคืน	๒๒๐.๕๐	ลบ.ม.	-	-	๑๑๒.๐๐	๒๔,๖๙๖.๐๐	๒๔,๖๙๖.๐๐	
	ทรายหยาบ	๑๖.๘๐	ลบ.ม.	๓๓๑.๗๘	๕,๕๗๓.๙๐	๑๐๔.๐๐	๑,๗๔๗.๒๐	๗,๓๒๑.๑๐	
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๑๘๐ กก./ตร.ชม.	๘.๔๐	ลบ.ม.	๒,๒๔๒.๙๙	๑๘,๘๔๑.๑๒	๓๒๗.๐๐	๒,๗๔๖.๘๐	๒๑,๕๘๗.๙๒	
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ชม.	๗๕.๖๐	ลบ.ม.	๒,๓๕๕.๑๔	๑๗๘,๐๔๘.๕๘	๓๒๗.๐๐	๒๔,๗๒๑.๒๐	๒๐๒,๗๖๙.๗๘	
	งานเหล็กเสริม								
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø - ๑๒ มม.	๓,๐๔๘.๙๔	กก.	๓๑.๐๔	๙๔,๖๓๙.๑๐	๓.๖๐	๑๐,๙๗๖.๑๘	๑๐๕,๖๑๕.๒๘	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø - ๙ มม.	๓,๗๓๐.๐๒	กก.	๓๑.๘๔	๑๑๘,๗๖๓.๘๔	๔.๔๐	๑๖,๔๑๒.๐๙	๑๓๕,๑๗๕.๙๓	
	ลวดผูกเหล็ก	๒๐๓.๓๗	กก.	๕๙.๘๑	๑๒,๑๖๓.๕๖	-	-	๑๒,๑๖๓.๕๖	
	งานไม้แบบ	๒๕๔.๑๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๙.๐๐	๓๕,๓๑๙.๙๐	๓๕,๓๑๙.๙๐	
	ไม้แบบคิต ๘๐% ของไม้แบบ	๒๐๓.๒๘	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๘๑,๓๑๒.๐๐	-	-	๘๑,๓๑๒.๐๐	
	ไม้คร่ายึดแบบ ๓๐%	๖๐.๙๘	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๒๔,๓๙๒.๐๐	-	-	๒๔,๓๙๒.๐๐	
	ตะปู	๖๖.๐๗	กก.	๕๒.๙๖	๓,๔๙๙.๐๗	-	-	๓,๔๙๙.๐๗	
	ท่อ PVC. Ø ๒" ระยะห่าง ๒.๐๐ ม.	๔.๐๐		๒๑๐.๒๘	๘๔๑.๑๒	-	-	๘๔๑.๑๒	
	งานย้ายท่อประปา ท่อเมน ๔ นิ้ว และ ๒ นิ้ว	๒๑๐.๐๐	เมตร	-	-	๑๕๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	
	งานคอนกรีตซ่อมแซมทางขึ้นลงอาคารบ้านเรือน	๕.๒๕	ลบ.ม.	๒,๓๕๕.๑๔	๑๒,๓๖๖.๔๙	๓๒๗.๐๐	๑,๗๑๖.๗๕	๑๔,๐๘๑.๒๔	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				๕๕๐,๔๓๘.๗๘		๑๖๕,๕๘๖.๑๒	๗๑๖,๐๒๔.๙๐	