



ประกาศเทศบาลตำบลปะลฐู
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ในการจ้างก่อสร้างทุกครั้งให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)

เทศบาลตำบลปะลฐู จึงขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ ราคากลางตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายมานิต คุตรสินธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลปะลฐู

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำพร้อมระบบสูบน้ำดิบ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำพร้อมระบบสูบน้ำดิบ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปะลั / เทศบาลตำบลปะลั

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,382,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำพร้อมระบบสูบน้ำดิบ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 ก.ก. 2566 เป็นเงิน 2,384,480.34 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)


6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1  สายนต์ กองสุวรรณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2  อุดร สีจันทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานประจำสำนักงาน

7.3  เนติกร อินน้อย กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายปกครอง

สายนต์ กองสุวรรณ

18 กรกฎาคม 2566 11:02:06

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลพร้อมระบบสูบน้ำดิบ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำดิบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะลุรู อำเภอ สุโขทัย จังหวัด นครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลุรู เทศบาลตำบลปะลุรู

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 7 ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคารขนาด 6.20 x 9.50 ม. จำนวน 1.000 หลังละ 608,799.63 บาท	608,799.63	
2	งานติดตั้งอุปกรณ์ประสาทดภายในโรงสูบน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 508,660.86 บาท	508,660.86	
3	งานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน 1.000 หลังละ 170,183.71 บาท	170,183.71	
4	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (เดิม) เครื่องน้ำมัน จำนวน 1.000 หลังละ 85,685.73 บาท	85,685.73	
5	งานวางท่อน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 333,710.21 บาท	333,710.21	
6	งานครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1.000 หลังละ 446,551.50 บาท	446,551.50	
7	งานเบ็ดเตล็ด จำนวน 1.000 หลังละ 117,342.00 บาท	117,342.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง					แจ้งโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำดิบ				
สถานที่ก่อสร้าง					ตำบล ปะลุ				
สถานที่ก่อสร้าง					อำเภอ สุโขทัย				
จังหวัด					นครราชสีมา				
แบบเลขที่									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง					เทศบาลตำบลปะลุ				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ					มีจำนวน 7 ชุด				
คำนวณราคากลาง									
สรุป					รวมเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)				
ราคากลาง (..... สอนสามแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบบาทสามสิบสี่สตางค์)					2,384,480.34				
					2,384,480.34				

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในการประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสุรนาคิบัติ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสุรนาคิบัติ

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ปะลุ	อำเภอ สว่าง	จังหวัด นราธิวาส
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลปะลุ		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

(สำนัด กองสุวรรณ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อุดร สัจจันทร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(เสนิดกร อินนอย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคารขนาด 6.20 x 9.50 ม.			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างโรงสุพรรณอมระบบสูบน้ำดิบ			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปะลัญ	อำเภอ	สุโขทัย จังหวัด นราธิวาส
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลปะลัญ / เทศบาลตำบลปะลัญ			
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคารขนาด 6.20 x 9.50 ม. เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F เงินลงทุนจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	466,942.50	1.3038	608,799.63	
รวมค่าก่อสร้าง				608,799.63	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 608,799.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานติดตั้งอุปกรณ์ประสาทดภายในโรงสูบน้ำ			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมระบบสูบน้ำดิบ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำพร้อมระบบสูบน้ำดิบ			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปะลิส	อำเภอ	สุโขทัย จังหวัด
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลปะลิส / เทศบาลตำบลปะลิส			
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานติดตั้งอุปกรณ์ประสาทดภายในโรงสูบน้ำ เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	390,137.19	1.3038	508,660.86	
รวมค่าก่อสร้าง				508,660.86	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 508,660.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้าภายใน			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลระบบสูบน้ำดิบ			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ปะลุ	อำเภอ ส้มโหว่	จังหวัด	นราธิวาส
แบบเลขที่				

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลุ / เทศบาลตำบลปะลุ

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบไฟฟ้าภายใน	130,529.00	1.3038	170,183.71	
	เงินค่าจ้าง 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้าง			170,183.71	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 170,183.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (เดิม) เครื่องน้ำมัน			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำดิบ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำดิบ			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ปะดู	อำเภอ สุโขทัย	จังหวัด	นราธิวาส
แบบเลขที่				

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะดู / เทศบาลตำบลปะดู

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (เดิม) เครื่องน้ำมัน	65,720.00	1.3038	85,685.73	
	เงินใจการใช้ตาราง Factor F เงินลงทุนง่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้าง			85,685.73	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 85,685.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานวางท่อส่งน้ำ			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำดิบ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำดิบ			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปะลุ	อำเภอ	สุโขทัย จังหวัด นราธิวาส
แบบเลขที่				

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลุ / เทศบาลตำบลปะลุ

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวางท่อส่งน้ำ	255,952.00	1.3038	333,710.21	
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F				
	เงินลงทุนจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	333,710.21	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 333,710.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสุพรรณนาค โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสุพรรณนาค

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะลุรู อำเภอ สี่หังไปต์ จังหวัด นราธิวาส

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลุรู / เทศบาลตำบลปะลุรู

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F เงินลงทุนจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	342,500.00	1.3038	446,551.50	
รวมค่าก่อสร้าง				446,551.50	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 446,551.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานเปิดเตล็ด			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างพร้อมระบบสูบน้ำดิบ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำดิบ			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปะลัญ	อำเภอ	สุโขทัย
				จังหวัด
				นราธิวาส
แบบเลขที่				

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลปะลัญ / เทศบาลตำบลปะลัญ		
แบบ ปร. 4	ที่แบบ	มีจำนวน	2
			หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเปิดเตล็ด	90,000.00	1.3038	117,342.00	
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F				
	เงินลงทุน	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
			รวมค่าก่อสร้าง	117,342.00	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 117,342.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง				จ้างโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำดิบ			
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ปะลัญ	อำเภอ	สุโขทัย	จังหวัด	นราธิวาส
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลปะลัญ / เทศบาลตำบลปะลัญ					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่					



(สายันต์ กองสุวรรณ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(เนติกร อินน้อย)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(อุดร สิ้นสิน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคารขนาด 6.20 x 9.50 ม.									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำดิบ									
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะตือ	อำเภอ	สุไหงปาดี	จังหวัด	นราธิวาส	แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลปะตือ / เทศบาลตำบลปะตือ									
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่										
หน่วย : บาท										

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง		รวม					293,249.26	
2	งานหลังคา		รวม					69,548.44	
3	งานฝ้าเพดาน		รวม					26,914.14	
4	งานผนัง		รวม					34,508.54	
5	งานพื้น		รวม					17,846.70	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 466,942.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานอาคารขนาด 6.20 x 9.50 ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลพระสุนทรราชูปถัมภ์ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลพระสุนทรราชูปถัมภ์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะลุรู อำเภอ สุโขทัย จังหวัด นราธิวาส แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลุรู / เทศบาลตำบลปะลุรู

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานประตู่ - หน้าต่าง		รวม					14,850.00	
7	งานราวกันตก		รวม					10,025.42	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									466,942.50

สายันต์ กองสุวรรณ

18 กรกฎาคม 2566 11:03:02

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 466,942.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	- เสาค้ำ คสล สี่เหลี่ยมขนาด 0.18 ม. X 0.18 ม. ยาว 4.00 ม.	50.000	ต้น	820.36	41,018.00	420.00	21,000.00	62,018.00	
	- ค้ำกั้วหัวเสาเข็ม	15.000	ต้น	0.00	0.00	180.00	2,700.00	2,700.00	
	- เสาค้ำ คสล สี่เหลี่ยมขนาด 0.18 ม. X 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	9.000	ต้น	2,461.08	22,149.72	548.00	4,932.00	27,081.72	
	- พรายหยาบรองพื้น	1.061	ลบ.ม.	331.78	352.01	112.00	118.83	470.85	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม.	.620	ลบ.ม.	2,242.99	1,390.65	419.00	259.78	1,650.43	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	19.481	ลบ.ม.	2,355.14	45,880.48	419.00	8,162.54	54,043.02	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	.700	ต้น	31,050.00	21,735.00	3,600.00	2,520.00	24,255.00	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม.	.381	ต้น	32,370.00	12,332.97	3,600.00	1,371.60	13,704.57	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	.290	ต้น	33,678.53	9,766.77	4,400.00	1,276.00	11,042.77	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	.420	ต้น	31,839.37	13,372.53	4,400.00	1,848.00	15,220.54	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
2	- ลวดผูกเหล็ก	53.701	กก.	59.81	3,211.85	0.00	0.00	0.00	3,211.86	
	- งานไม้แบบ	129.681	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	18,025.66	0.00	18,025.66	
	- ไม้แบบทั่วไป 80 % ของไม้แบบทั้งหมด	103.740	ลบ.ฟ.	400.00	41,496.00	0.00	0.00	0.00	41,496.00	
	- ไม้คร่า 30 % จากปริมาณไม้แบบที่ใช้จริง	31.121	ลบ.ฟ.	400.00	12,448.40	0.00	0.00	0.00	12,448.40	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ Ø 3 นิ้ว ยาว 3.00- 3.50 ม.	190.000	ต้น	28.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	
	- ตะปู 0.25 กก./ไม้แบบ 1 ตร.ม.	3.241	กก.	52.96	171.64	0.00	0.00	0.00	171.64	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH 4 มม. # 0.25 x 0.25 ม.	16.000	ตร.ม.	24.30	388.80	0.00	0.00	0.00	388.80	
	รวมค่างานโครงสร้าง	-	-	138,114.32	231,034.82	18,237.00	62,214.41	0.00	293,249.26	
	งานหลังคา									
	- หลังคากระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม.	105.000	แผ่น	51.40	5,397.00	0.00	0.00	0.00	5,397.00	
	- หลังคากระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.50 ม.	21.000	แผ่น	51.40	1,079.40	0.00	0.00	0.00	1,079.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบหลังคากระเบื้องลอนคู่	21.000	แผ่น	39.25	824.25	0.00	0.00	824.25	
	- ขอบีตกระเบื้องลอนคู่ ยาว 8 นิ้ว - 10 นิ้ว	252.000	ตัว	4.21	1,060.92	0.00	0.00	1,060.92	
	- ตะปูเกลียวอีตกระเบื้องลอนคู่ ยาว 4 นิ้ว	21.000	ตัว	3.27	68.67	0.00	0.00	68.67	
	- เชิงชายไม้เทียม ขนาด 1" x 8" ทับด้วยไม้เทียม 1" x 6"	32.000	ม.	90.00	2,880.00	73.00	2,336.00	5,216.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	61.750	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	2,778.75	2,778.75	
	- เหล็กตัว C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. @ 1.25 ม.	314.760	กก.	68.28	21,491.81	0.00	0.00	21,491.81	
	- แปเหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. @ 1.00 ม.	266.000	กก.	76.41	20,325.06	0.00	0.00	20,325.06	
	- สีนํ้ามันทาเหล็กโครงสร้าง	57.281	ตร.ม.	58.00	3,322.29	38.00	2,176.68	5,498.98	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคาทรงจั่ว	580.760	กก.	0.00	0.00	10.00	5,807.60	5,807.60	
	รวมค่างานหลังคา	-	-	442.22	56,449.40	166.00	13,099.03	69,548.44	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์ใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม. คราวโลหะชุบสังกะสี	58.900	ตร.ม.	253.00	14,901.70	75.00	4,417.50	19,319.20	
	- บัวฝ้าเพดานไม้ ขนาด 1/2 x 2 นิ้ว - 3 นิ้ว	47.601	ม.	27.00	1,285.22	45.00	2,142.05	3,427.28	
	- สีนํ้าอะครีลิค 100% ฝ้าฝ้าเพดาน	58.900	ตร.ม.	33.00	1,943.70	30.00	1,767.00	3,710.70	
	- สีนํ้ามันทาบัวฝ้าเพดาน	4.760	ตร.ม.	58.00	276.08	38.00	180.88	456.96	
4	รวมค่างานฝ้าเพดาน	-	-	371.00	18,406.70	188.00	8,507.43	26,914.14	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐบล๊อค	49.940	ตร.ม.	132.00	6,592.08	84.00	4,194.96	10,787.04	
	- งานฉาบปูนผนังภายในอาคาร	49.940	ตร.ม.	75.00	3,745.50	87.00	4,344.78	8,090.28	
	- งานฉาบปูนผนังภายนอกอาคาร	49.940	ตร.ม.	75.00	3,745.50	95.00	4,744.30	8,489.80	
	- สีนํ้าอะครีลิค 100% ทาภายนอก	49.940	ตร.ม.	44.00	2,197.36	34.00	1,697.96	3,895.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- สีส้มอะคริลิก 100% ทาภายใน	49.940	ตร.ม.	35.00	1,747.90	30.00	1,498.20	3,246.10	
	รวมค่างานผนัง	-	-	361.00	18,028.34	330.00	16,480.20	34,508.54	
	งานพื้น								
	- พื้นสำเร็จรูป ขนาด 0.05 x 0.30 ม.	58.900	ตร.ม.	278.00	16,374.20	25.00	1,472.50	17,846.70	
6	รวมค่างานพื้น	-	-	278.00	16,374.20	25.00	1,472.50	17,846.70	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- ประตู ป1. ประตูเหล็กม้วน ขนาด 3.00 x 2.20 ม.	1.000	ชุด	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
	- ประตู ป2. ประตูบานที่ปไม้นื้อ แข็ง ขนาด 0.80 ม. x 2.00 ม. (คู่)	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	3,100.00	
	- หน้าต่าง น.1. หน้าต่างบานที่ปไม้นื้อ แข็ง ขนาด 0.60 ม. x 1.10 ม.	1.000	ชุด	650.00	650.00	100.00	100.00	750.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	รวมค่างานประติ - ผนังต่าง	-	-	14,650.00	14,650.00	200.00	200.00	14,850.00	
	งานรื้อถอน								
	- ท่อเหล็กกลม Ø 2" (19.80 กก./ท่อน)	118.800	กก.	27.57	3,275.31	10.00	1,188.00	4,463.32	
	- ท่อเหล็กกลม Ø 1 1/2" (15.78 กก./ท่อน)	110.460	ม.	26.83	2,963.64	10.00	1,104.60	4,068.24	
	- สีส้ม	15.561	ตร.ม.	58.00	902.53	38.00	591.32	1,493.86	
	รวมค่างานรื้อถอน	-	-	112.40	7,141.48	58.00	2,883.92	10,025.42	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								466,942.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานติดตั้งอุปกรณ์ประสาณพอกภายในโรงสูบล
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างโรงสูบลพอรอมระบบสูบน้ำดิบ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารโรงสูบลพอรอมระบบสูบน้ำดิบ
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะลุ อำเภอ สุไหงปาตี จังหวัด นราธิวาส แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลุ / เทศบาลตำบลปะลุ
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อุปกรณ์ท่อทางดูด		รวม					220,809.00	
2	อุปกรณ์เกลวัดแรงดูด		รวม					4,791.00	
3	อุปกรณ์ติดตั้งปั้มน้ำแบบอัตโนมัติสำหรับลอน้ำทอทางดูด		รวม					3,239.00	
4	อุปกรณ์ท่อทางส่ง		รวม					156,061.00	
หน่วย : บาท									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 390,137.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานติดตั้งอุปกรณ์ประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบ
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะลุรู อำเภอ สุโขทัย จังหวัด นราธิวาส แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลุรู / เทศบาลตำบลปะลุรู
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	อุปกรณ์แก๊วตัดแรงดัน		รวม					5,237.19	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								390,137.19	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 390,137.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

สำเนา 1 กองสุรารณ

18 กรกฎาคม 2566 11:03:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ตุ๊กตาจับท่อ 200 มม.	12.000	ตัว	4,000.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
	รวมค่าอุปกรณ์ท่อทางดูด	-	-	25,986.00	207,975.00	1,888.00	12,834.00	220,809.00	
	อุปกรณ์เกจวัดแรงดูด								
	- เกจวัดแรงดูด(แบบน้ำมัน) ขนาด ๑ 4 นิ้ว	3.000	ตัว	1,200.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด ๑ 1/2 นิ้ว	3.000	ตัว	195.00	585.00	0.00	0.00	585.00	
	- นิปเปิลเหล็กอบสังกะสี ๑ 1 นิ้ว	6.000	ตัว	33.00	198.00	0.00	0.00	198.00	
	- นิปเปิลเหล็กอบสังกะสี ๑ 1/2 นิ้ว	3.000	ตัว	15.00	45.00	0.00	0.00	45.00	
	- ข้อต่อสามทางเหล็กอบสังกะสี ๑ 1 นิ้ว	3.000	ตัว	67.00	201.00	0.00	0.00	201.00	
	- ข้อลดเหลี่ยมเหล็กอบสังกะสี ๑ 1 * 1/2 นิ้ว	3.000	ตัว	54.00	162.00	0.00	0.00	162.00	
	รวมค่าอุปกรณ์เกจวัดแรงดูด	-	-	1,564.00	4,791.00	0.00	0.00	4,791.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	อุปกรณ์ติดตั้งปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติสำหรับลอนน้ำท่อทางดูด								
	- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 1 นิ้ว	4.000	ตัว	384.00	1,536.00	200.00	800.00	2,336.00	
	- ขอตอสองทาง พีวีซี Ø 1 นิ้ว	2.000	ตัว	14.00	28.00	0.00	0.00	28.00	
	- ของอ พีวีซี Ø 1 นิ้ว	8.000	ตัว	13.00	104.00	0.00	0.00	104.00	
	- ต่อตรงเกลียวนอก พีวีซี Ø 1 นิ้ว	5.000	ตัว	12.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง ขนาด Ø 1 นิ้ว	1.000	ตัว	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- ท่อ พีวีซี Ø 1 นิ้ว	3.000	ตัว	82.00	246.00	0.00	0.00	246.00	
	- น้ำยาประสานท่อพีวีซี ขนาด 250 กรัม	1.000	กระป๋อง	135.00	135.00	0.00	0.00	135.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	15.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
	รวมค่าอุปกรณ์ติดตั้งปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติสำหรับลอนน้ำท่อทางดูด	-	-	955.00	2,439.00	200.00	800.00	3,239.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	อุปกรณ์ท่อทางส่ง - ท่อเหล็ก ขนาด Ø150 มม. (ยาวท่อนละ 6.00 ม.) - ขอลดกลม ขนาด Ø150 x 125 มม. - เชื้อควาล์วเหล็กหล่อ มีระบาย ขนาด Ø150 มม. - ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน ขนาด Ø150 มม. - ของอโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด Ø150 มม. - สันท่อกวาวเหล็กหล่อ 90 องศา หน้างาน 3 ด้าน ขนาด Ø 150x150 มม. - หน้างานเชื่อม ขนาด Ø 150 มม - หน้างานเชื่อม ขนาด Ø 125 มม - นอต ขนาด 3/4 x 3 1/2 นิ้ว - ปะเก็นยาง ขนาด Ø 150 มม	18.000 3.000 3.000 3.000 11.000 2.000 33.000 3.000 320.000 37.000	เมตร ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว	861.00 350.00 7,280.00 7,500.00 3,000.00 4,700.00 650.00 418.00 31.00 25.00	15,498.00 1,050.00 21,840.00 22,500.00 33,000.00 9,400.00 21,450.00 1,254.00 9,920.00 925.00	108.00 0.00 660.00 660.00 390.00 390.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1,944.00 0.00 1,980.00 1,980.00 4,290.00 780.00 0.00 0.00 0.00 0.00	17,442.00 1,050.00 23,820.00 24,480.00 37,290.00 10,180.00 21,450.00 1,254.00 9,920.00 925.00	

สายันต์ กองสุวรรณ

18 กรกฎาคม 2566 11:03:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ปะเก็นยาง ขนาด Ø 125 มม.	3.000	ตัว	20.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- ตุกตาจับท่อ 150 มม.	2.000	ตัว	4,095.00	8,190.00	0.00	0.00	8,190.00	
	รวมค่าอุปกรณ์ท่อทางส่ง	-	-	28,930.00	145,087.00	2,208.00	10,974.00	156,061.00	
	อุปกรณ์เกลียวัดแรงดัน								
	- เกลียวัดแรงดัน(แบบน้ำมัน) ขนาด Ø 4 นิ้ว	3.000	ตัว	1,200.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	3.000	ตัว	195.00	585.00	0.00	0.00	585.00	
	- กอกล้น ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	3.000	ตัว	127.73	383.19	0.00	0.00	383.19	
	- นิปเปลเหล็กอบสังกะสี Ø 1 นิ้ว	3.000	ตัว	33.00	99.00	0.00	0.00	99.00	
	- นิปเปลเหล็กอบสังกะสี Ø 1/2 นิ้ว	3.000	ตัว	15.00	45.00	0.00	0.00	45.00	
	- ขอดสามทางเหล็กอบสังกะสี Ø 1 นิ้ว	3.000	ตัว	67.00	201.00	0.00	0.00	201.00	
	- ขอลดเหลี่ยมเหล็กอบสังกะสี Ø 1 * 1/2 นิ้ว	6.000	ตัว	54.00	324.00	0.00	0.00	324.00	
	รวมค่าอุปกรณ์เกลียวัดแรงดัน	-	-	1,691.73	5,237.19	0.00	0.00	5,237.19	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								390,137.19	

สำเนา กองสุวรรณ์

18 กรกฎาคม 2566 11:03:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้าภายใน			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงสุพรรณอมระบบสูบน้ำดิบ			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ประจักษ์	อำเภอ	สุโขทัย
			จังหวัด	นราธิวาส
				แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลประจักษ์ / เทศบาลตำบลประจักษ์			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบไฟฟ้าภายใน		รวม					130,529.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									130,529.00

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 130,529.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สำเนา กองสุพรรณ
18 กรกฎาคม 2566 11:03:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบไฟฟ้าภายใน								
	- เสายไฟฟ้าแรงต่ำ ขนาดความสูง 9 เมตร	1.000	ต้น	2,800.00	2,800.00	1,000.00	1,000.00	3,800.00	
	- เสายไฟ THW 1 X 50 ตร.มม. แรงดัน 750 V	260.000	เมตร	185.65	48,269.00	40.00	10,400.00	58,669.00	
	- เสายไฟ THW 1 X 25 ตร.มม. แรงดัน 750 V	350.000	เมตร	97.20	34,020.00	25.00	8,750.00	42,770.00	
	- โคมไฟนีออน ขนาด 2*36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	5.000	ชุด	1,200.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- โคมไฟสปอร์ตไลท์ ขนาด 300 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00	
	- แล็คไฟฟ้า 4 ช่อง และอุปกรณ์ยึดโยงสายไฟฟ้า	12.000	ชุด	200.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- ตู้ เมน MDB ประกอบด้วย -	1.000	ตู้	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	
	เบรคเกอร์ย่อยขนาด 100 แอมป์ จำนวน 2 ชุด -								
	เบรคเกอร์ย่อยขนาด 60 แอมป์ จำนวน 1 ชุด -								
	โวลต์มิเตอร์ , แอมป์มิเตอร์ -								
	ไฟแสดงสถานะของกระแสไฟ								
	รวมค่าระบบไฟฟ้าภายใน	-	-	21,372.85	110,379.00	1,065.00	20,150.00	130,529.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							130,529.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (เดิม)เครื่องน้ำมัน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำดิบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะลุ อำเภอ สว่างใส จังหวัด นราธิวาส แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลุ / เทศบาลตำบลปะลุ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (เดิม)เครื่องน้ำมัน		รวม					65,720.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								65,720.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 65,720.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สำเนา กองสุวรรณ

18 กรกฎาคม 2566 11:03:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (เดิม)เครื่องน้ำมัน - ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบสตาร์ท - เดลต้า ขนาด 30 กิโลวัตต์ 40 แรงม้า ประกอบด้วย - เบรคเกอร์หลักขนาด 100 แอมป์ จำนวน 1 ชุด - โวลต์มิเตอร์ , แอมป์มิเตอร์ - ไฟแสดงสถานะของกระแสไฟและการทำงานเครื่องสูบน้ำ - มีระบบป้องกันไฟตก/ไฟเกิน/ไฟไม่ครบเฟส/ไฟเกินฟีกด - สามารถควบคุมเครื่องสูบน้ำระบบอัตโนมัติและระบบมวนวล - สายไฟ THW 1 X 35 ตร.มม. แรงดัน 750 V - สายไฟ THW 1 X 16 ตร.มม. แรงดัน 750 V - รangkaian สายขนาด 3x4 นิ้ว (ยาวเส้นละ 2.40 เมตร)	2.000	ตู้	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
		50.000	เมตร	129.00	6,450.00	30.00	1,500.00	7,950.00	
		50.000	เมตร	61.96	3,098.00	20.00	1,000.00	4,098.00	
		4.000	เส้น	418.00	1,672.00	0.00	0.00	1,672.00	

สำเนา กองสุวรรณ์

18 กรกฎาคม 2566 11:03:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด (หออ่อน,ทางปลา,คอนกรีตเตอร์,ทอรอยสาย ฯลฯ)	1.000	งาน	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และระบบไฟฟ้า	1.000	งาน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- ค่าแรงย้ายเครื่องสูบน้ำเดิมติดตั้งภายในโรงสูบน้ำ	1.000	เครื่อง	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	รวมค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (เดิม)เครื่องน้ำมัน	-	-	23,608.96	54,220.00	9,050.00	11,500.00	65,720.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									65,720.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานวางท่อส่งน้ำ			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำดิบ โดยวิธีตัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำดิบ			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ประจักษ์	อำเภอ สว่าง	จังหวัด นครราชสีมา	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลประจักษ์ / เทศบาลตำบลประจักษ์			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อส่งน้ำจากโรงสูบน้ำดิบ		รวม					167,004.00	
2	งานทอส่งน้ำภายในระบบประปา		รวม					88,948.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								255,952.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 255,952.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สำเนา กองสุจริต

18 กรกฎาคม 2566 11:03:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อส่งน้ำจากโรงสูบน้ำดิบ - ของโคงเหล็กหล่อ 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด Ø 150 มม. - สามทางเหล็กหล่อ หน้างาน 3 ด้าน ขนาด Ø 150*150*150 มม. - ขอลดกลม หน้างาน 2 ด้าน ขนาด Ø 150*100 มม. - ของโคงเหล็กหล่อ 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด Ø 150 มม. - ของโคงเหล็กหล่อ 45 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด Ø 100 มม. - ของโคงเหล็กหล่อ 90 องศา หน้างาน 2 ด้าน ขนาด Ø 100 มม. - สามทางเหล็กหล่อ หน้างาน 3 ด้าน ขนาด Ø 100*100*100 มม.	3.000 1.000 1.000 3.000 5.000 1.000 1.000	ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว ตัว	3,400.00 2,992.00 1,530.00 3,000.00 1,850.00 1,700.00 2,350.00	10,200.00 2,992.00 1,530.00 9,000.00 9,250.00 1,700.00 2,350.00	390.00 390.00 390.00 390.00 260.00 260.00 260.00	1,170.00 390.00 390.00 1,170.00 1,300.00 260.00 260.00	11,370.00 3,382.00 1,920.00 10,170.00 10,550.00 1,960.00 2,610.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หนาแผ่นสตั๊ปเอ็น PE Ø 160 มม.(PE 80 PN 6) แหวนเหล็ก+หนาแผ่นสตั๊ปเอ็น	11.000	ชุด	990.00	10,890.00	0.00	0.00	10,890.00	
	- หนาแผ่นสตั๊ปเอ็น PE Ø 110 มม.(PE 80 PN 6) แหวนเหล็ก+หนาแผ่นสตั๊ปเอ็น	13.000	ชุด	470.00	6,110.00	0.00	0.00	6,110.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน ขนาด Ø150 มม.	1.000	ตัว	7,500.00	7,500.00	660.00	660.00	8,160.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน ขนาด Ø100 มม.	1.000	ตัว	6,250.00	6,250.00	440.00	440.00	6,690.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน ขนาด Ø100 มม.(พร้อมที่บังแดด)	2.000	ชุด	7,500.00	15,000.00	440.00	880.00	15,880.00	
	- ท่อ พีอี Ø 160 มม.(PE 80 PN 6)	90.000	เมตร	287.00	25,830.00	133.00	11,970.00	37,800.00	
	- ท่อ พีอี Ø 110 มม.(PE 80 PN 6)	110.000	เมตร	160.00	17,600.00	101.00	11,110.00	28,710.00	
	- ท่อเหล็ก Ø 100 มม. (ยาวท่อนละ 6 เมตร)	6.000	เมตร	333.00	1,998.00	101.00	606.00	2,604.00	
	- หนางานเชื่อม Ø 100 มม.	3.000	ตัว	296.00	888.00	0.00	0.00	888.00	
	- ปะเก็นยาง ขนาด Ø 150 มม	14.000	ตัว	25.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- ปะเก็นยาง ขนาด Ø 100 มม	16.000	ตัว	20.00	320.00	0.00	0.00	320.00	

สำเนา กองสุรธรรม

18 กรกฎาคม 2566 11:03:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- นอต ขนาด 3/4 x 4 นิ้ว	112.000	ตัว	33.00	3,696.00	0.00	0.00	3,696.00	
	- นอต ขนาด 5/8 x 4 นิ้ว	128.000	ตัว	23.00	2,944.00	0.00	0.00	2,944.00	
	รวมค่าทอส่น้ำจากโรงสูบน้ำดิบ	-	-	40,709.00	136,398.00	4,215.00	30,606.00	167,004.00	
	งานทอส่น้ำภายในระบบประปา								
	- สามทางเหล็กหล่อ หนาจาก 3 ด้าน ขนาด Ø 150*150*150 มม.	1.000	ตัว	2,992.00	2,992.00	390.00	390.00	3,382.00	
	- ขอลดกลม หนาจาก 2 ด้าน ขนาด Ø 150*100 มม.	1.000	ตัว	1,530.00	1,530.00	390.00	390.00	1,920.00	
	- ของโค้งเหล็กหล่อ 90 องศา หนาจาก 2 ด้าน ขนาด Ø 100 มม.	6.000	ตัว	1,700.00	10,200.00	260.00	1,560.00	11,760.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน ขนาด Ø150 มม.	1.000	ตัว	7,500.00	7,500.00	660.00	660.00	8,160.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน ขนาด Ø100 มม.	1.000	ตัว	6,250.00	6,250.00	440.00	440.00	6,690.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน ขนาด Ø 80 มม.	4.000	ตัว	5,150.00	20,600.00	330.00	1,320.00	21,920.00	

สำเนา กองสุจริต

18 กรกฎาคม 2566 11:03:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หนาแป้นสตัปเอ็น PE Ø160 มม. (PE 80 PN 6)	2.000	ชุด	990.00	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	
	แหวนเหล็ก+หนาแป้นสตัปเอ็น								
	- หนาแป้นสตัปเอ็น PE Ø110 มม. (PE 80 PN 6)	12.000	ชุด	470.00	5,640.00	0.00	0.00	5,640.00	
	แหวนเหล็ก+หนาแป้นสตัปเอ็น								
	- ท่อ พีอี Ø 110 มม. (PE 80 PN 6)	80.000	เมตร	160.00	12,800.00	101.00	8,080.00	20,880.00	
	- ท่อเหล็ก Ø 100 มม. (ยาวท่อนละ 6 เมตร)	6.000	เมตร	333.00	1,998.00	101.00	606.00	2,604.00	
	- ปะเก็นยาง ขนาด Ø 150 มม	4.000	ตัว	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
	- ปะเก็นยาง ขนาด Ø 100 มม	14.000	ตัว	20.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- นอต ขนาด 3/4 x 4 นิ้ว	32.000	ตัว	33.00	1,056.00	0.00	0.00	1,056.00	
	- นอต ขนาด 5/8 x 4 นิ้ว	112.000	ตัว	23.00	2,576.00	0.00	0.00	2,576.00	
	รวมค่างานทอส่งน้ำภายในระบบประปา	-	-	27,176.00	75,502.00	2,672.00	13,446.00	88,948.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							255,952.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลระบบสูบน้ำดิบ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลระบบสูบน้ำดิบ
 สถานที่ก่อสร้าง : ตำบล ปะลุรู อำเภอ สุโขทัย จังหวัด นราธิวาส
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลปะลุรู / เทศบาลตำบลปะลุรู
 คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง		รวม					342,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								342,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 342,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สำเนา กองสุรณ

18 กรกฎาคม 2566 11:03:04

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง - บั๊มน้ำหยดโฆง พรอมมอเตอร์ไฟฟ้า แบบ 3 เฟส / 380 โวลต์ - มอเตอร์มีกำลังไม่น้อยกว่า 30 กิโลวัตต์ 50 แรงม้า - ความเร็ว 1,450 รอบ/นาที - อัตราการไหล 340 ลบ.ม/ชม. - ระยะส่งสูงไม่น้อยกว่า 30 ม - ท่อดูด x ท่อส่ง มีขนาด ขนาด Ø 150 x Ø 125 มม. - บั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ - มอเตอร์มีกำลังไม่น้อยกว่า 350 วัตต์ รวมค่าครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง	2.000	เครื่อง	165,000.00	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	
		1.000	เครื่อง	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
		-	-	177,500.00	342,500.00	0.00	0.00	342,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								342,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานเบ็ดเตล็ด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำดิบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะลุรู อำเภอ สู่หงป่าดี จังหวัด นราธิวาส แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลุรู / เทศบาลตำบลปะลุรู

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเบ็ดเตล็ด		รวม					90,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									90,000.00

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 90,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สายันต์ กองสุวรรณ

18 กรกฎาคม 2566 11:03:05

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเปิดเตล็ด								
	- ค่าเช่าโป๊ะสำหรับตอกเสาเข็ม	20.000	ชม.	0.00	0.00	4,000.00	80,000.00	80,000.00	
	- ค่าย้ายเครื่องสูบน้ำเดิมมายังโรงสูบน้ำ	1.000	ชุด	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- ค่าเรือโรงสูบน้ำเดิมและทุ่นสะพานทางเดินพร้อมขนย้ายออกนอกพื้นที่	1.000	ชุด	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมค่างานเปิดเตล็ด	-	-	0.00	0.00	14,000.00	90,000.00	90,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								90,000.00	